

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 55 по ул. Мира в д. Жуково, Смоленского района, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1439,454 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 257,419 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2235,35 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 206 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,72 <i>(145,9*2+40,3*2) / 100</i>	164,51	38,3		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	611,98	469,5	142,48		19,875	73,94
На единицу в ценах 2001г.					126,21									
					131,61	30,64								
					100,97									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					164,51	38,3								
ВСЕГО на физобъем (3,72)					611,98	142,48								
					469,5									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8204,98	862								
					7342,98									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 342,98)					6179,12									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 342,98)					3495,26									
Итого с накладными и см. прибылью					17879,36									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	3,72 $(145,9*2+40,3*2) / 100$	165,93	51,79		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	617,26	424,6	192,66		17,975	66,87
На единицу в ценах 2001г.					114,14									
Коэффициенты к позиции:					132,74	41,43								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					91,31									
ВСЕГО на физобъем (3,72)					617,26	192,66								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					424,6									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 640,74)					7806,33	1165,59								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 640,74)					6640,74									
Итого с накладными и см. прибылью					5588,18									
Итого с накладными и см. прибылью					3160,99									
Итого с накладными и см. прибылью					16555,5									
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,72 $(145,9*2+40,3*2) / 100$	171,95	49,54		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	639,65	455,37	184,28		18,95	70,49
На единицу в ценах 2001г.					122,41	7,63					28,38		0,575	2,14
Коэффициенты к позиции:					137,56	39,63								
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					97,93	6,1								
ВСЕГО на физобъем (3,72)					639,65	184,28								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					455,37	28,38								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 7 565,85)					8236,88	1114,89								
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 7 565,85)					7121,99	443,86								
Итого с накладными и см. прибылью					5337,71									
Итого с накладными и см. прибылью					3934,24									
Итого с накладными и см. прибылью					17508,83									
4	ТЕРр58-5-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,756 $(10,7*2+27,1*2) / 100$	4114,32	57,6	2944,86	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3110,43	840,57	43,55	2226,31	160,21	121,12

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1111,86									
На единицу в ценах 2001г.					4114,32	57,6	2944,86							
					1111,86									
ВСЕГО на физобъем (0,756)					3110,43	43,55	2226,31							
					840,57									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					25988,64	263,48	12578,65							
					13146,51									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 13 146,51)					9274,86									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 13 146,51)					6836,19									
Итого с накладными и см. прибылью					42099,69									
5	ТЕРр58-5-4 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	4,02 $((27,1*2+10,7)/1,0*6,2) / 100$	2443,03	17,33	1500,94	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9820,98	3717,54	69,67	6033,77	133,25	535,67
					924,76									
На единицу в ценах 2001г.					2443,03	17,33	1500,94							
					924,76									
ВСЕГО на физобъем (4,02)					9820,98	69,67	6033,77							
					3717,54									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					92654,63	421,5	34090,8							
					58142,33									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 58 142,33)					41019,41									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 58 142,33)					30234,01									
Итого с накладными и см. прибылью					163908,05									
6	ТЕРр58-5-4 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена кобылок из досок	100 м	0,83 $((27,1*2+10,7*2)/1,0*1,1) / 100$	2443,03	17,33	1500,94	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2027,71	767,55	14,38	1245,78	133,25	110,6
					924,76									
На единицу в ценах 2001г.					2443,03	17,33	1500,94							
					924,76									
ВСЕГО на физобъем (0,83)					2027,71	14,38	1245,78							
					767,55									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					19130,14	87	7038,66							
					12004,48									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 12 004,48)					8469,16									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 12 004,48)					6242,33									
Итого с накладными и см. прибылью					33841,63									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	ТЕРп58-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,02 2/100	2215,17	10,37		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	44,3	44,1	0,2		341,3	6,83	
На единицу в ценах 2001г.					2204,8										
ВСЕГО на физобъем (0,02)					2215,17	10,37									
					2204,8										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					44,3	0,2									
					44,1										
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 689,72)					690,93	1,21									
					689,72										
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 689,72)					486,6										
Итого с накладными и см. прибылью					358,65										
					1536,18										
8	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	362,39	27,46	282,02	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	724,78	105,82	54,92	564,04	7,6245	15,25	
На единицу в ценах 2001г.					52,91	1,83					3,66		0,1375	0,28	
					350	21,97	282,02								
					46,01	1,46									
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					362,39	27,46	282,02								
					52,91	1,83									
ВСЕГО на физобъем (2)					724,78	54,92	564,04								
					105,82	3,66									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5174,12	332,27	3186,83								
					1655,02	57,24									
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 712,26)					1545,66										
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 712,26)					733,53										
Итого с накладными и см. прибылью					7453,31										
9	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-1 -Ф1.р1	150,63		150,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-150,63			-150,63			
На единицу в ценах 2001г.					150,63		150,63								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (-1)					-150,63		-150,63							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-851,06		-851,06							
10	ТССЦ-203-0033 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой прим	м2	1,2 1*0,6*2	374,74		374,74	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	449,69			449,69		
На единицу в ценах 2001г.					374,74		374,74							
ВСЕГО на физобъем (1,2)					449,69		449,69							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2540,75		2540,75							
11	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка слуховых окон оцинкованной окрашенной в цвет кровли кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,024 (0,6*2*2) / 100	8157,14	21,68	7525,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	195,77	14,64	0,52	180,61	91,7585	2,2
На единицу в ценах 2001г.					8073,21	17,34	7525,27							
Кoeffициенты к позиции:					610,19	1,16					0,03		0,0875	
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8157,14	21,68	7525,27							
ВСЕГО на физобъем (0,024)					195,77	0,52	180,61							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1252,57	3,15	1020,45							
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 229,44)					207,12									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 229,44)					98,29									
Итого с накладными и см. прибылью					1557,98									
12	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	-0,0173 -Ф2,р1	10438,67		10438,67	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-180,59			-180,59		
На единицу в ценах 2001г.					10438,67		10438,67							
ВСЕГО на физобъем (-0,0173)					-180,59		-180,59							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-1020,33		-1020,33							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ТССЦ-101-3414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	м2	2,64 2,4*1,1	110,04		110,04	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	290,51			290,51		
На единицу в ценах 2001г.					110,04		110,04							
ВСЕГО на физобъем (2,64)					290,51		290,51							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1641,38		1641,38							
14	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка лестниц деревянных на чердаке возле слуховых окон	1 м3 древесины в конструкц ии	0,054 0,05*0,1*5,4*2	2255,42	41,61	2037,34	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	121,79	9,53	2,25	110,01	25,875	1,4
На единицу в ценах 2001г.					2224,08	33,29	2037,34							
Кoeffициенты к позиции:					176,47									
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2255,42	41,61	2037,34							
ВСЕГО на физобъем (0,054)					121,79	2,25	110,01							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					784,22	13,61	621,56							
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 149,05)					134,55									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 149,05)					63,85									
Итого с накладными и см. прибылью					982,62									
15	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель различных типов из профлиста окрашенного (прим)	100 м2 кровли	3,72 (145,9*2+40,3*2) / 100	21251,54	1014,88	18324,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	79055,73	7112,75	3775,35	68167,63	249,9381	929,77
На единицу в ценах 2001г.					1912,03	34,81					129,49		2,625	9,77
Кoeffициенты к позиции:					20304,26	649,52	18324,63							
Итого на единицу с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.2. _Ремонт сложных кровель ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					1330,11	22,28								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					20799,17	811,9	18324,63							
ВСЕГО на физобъем (3,72)					1662,64	27,85								
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					21251,54	1014,88	18324,63							
ВСЕГО на физобъем (3,72)					1912,03	34,81								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (3,72)					79055,73	3775,35	68167,63							
					7112,75	129,49								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					519231,39	22840,87	385147,11							
					111243,41	2025,22								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 113 268,63)					103980,6									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 113 268,63)					50064,73									
Итого с накладными и см. прибылью					673276,72									
16	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-468,7 -Ф5.р1	65,28		65,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-30596,74			-30596,74		
На единицу в ценах 2001г.					65,28		65,28							
ВСЕГО на физобъем (-468,7)					-30596,74		-30596,74							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-172871,58		-172871,58							
17	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	468,7	59,75		59,75	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	28004,83			28004,83		
На единицу в ценах 2001г.					59,75		59,75							
ВСЕГО на физобъем (468,7)					28004,83		28004,83							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					158227,29		158227,29							
18	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	-375 -Ф5.р2	54,17		54,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-20313,75			-20313,75		
На единицу в ценах 2001г.					54,17		54,17							
ВСЕГО на физобъем (-375)					-20313,75		-20313,75							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-114772,69		-114772,69							
19	ТССЦ-101-5867 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шурупы самосверлящие (саморезы) SL4-F (SFS) 4,8x16 мм	10 шт.	375	10,93		10,93	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4098,75			4098,75		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					10,93		10,93							
					4098,75		4098,75							
					23157,94		23157,94							
20	Прайс-лист	Снегозадержатель трубчатый Вогге дл. 3м профнастила 3730/1,18/5,65=559,47руб.	шт	26 <i>(11,5*2+27,9*2)/3</i>	559,47		559,47	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	14546,22			14546,22		
					559,47		559,47							
					14546,22		14546,22							
					82186,14		82186,14							
21	ТССЦ-101-1998 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	105 <i>(16,3+(9,1*4))*2</i>	23,15		23,15	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2430,75			2430,75		
					23,15		23,15							
					2430,75		2430,75							
					13733,74		13733,74							
22	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент (16,3+9,1*4)*0,4=21,08; примыкания к вентшатам наружные (в цвет кровли) (2,1*4)*0,4=3,36; карнизные планки (11,5*2+27,9*2)*0,3=23,64;	м2	48,08 <i>21,08+3,36+23,64</i>	152,11		152,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7313,45			7313,45		
					152,11		152,11							
					7313,45		7313,45							
					41320,99		41320,99							
23	ТССЦ-101-2778 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (нижнее примыкание) примыкание к вентшатам (2,1*4)*0,5=4,2, примыкание слуховым окнам 2,1*2*2*0,4=3,36; галстуки от вентшахт (2,2*4)*0,5=4,4;	м2	11,96 <i>4,2+3,36+4,4</i>	42,42		42,42	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	507,34			507,34		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					42,42		42,42							
					507,34		507,34							
					2866,47		2866,47							
24	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных дымовых труб на чердаке	1 м3	0,53 ((0,64*0,4*1,2)- (0,39*0,15*1,2))+((0,64*0,4* 1,0)- (0,39*0,15*1,0))+((0,64*0,4* 0,5)-(0,39*0,15*0,5))	166,22	106,81		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	88,1	31,49	56,61		8,24	4,37
					59,41	11,36					6,02		1,15	0,61
					166,22	106,81								
					59,41	11,36								
					88,1	56,61								
					31,49	6,02								
					834,99	342,49								
					492,5	94,15								
					493,67									
					279,25									
					1607,91									
25	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных вентиляционных зонтов с установкой	1 м3 кладки (без вычета пустот)	2,13 ((0,64*0,4*2,7)- (0,39*0,15*2,7))*4	1102,62	58,63	937,94	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2348,58	225,89	124,88	1997,81	14,9155	31,77
					106,05	5,8					12,35		0,4375	0,93
					1077,06	46,9	937,94							
					92,22	4,64								
					1102,62	58,63	937,94							
					106,05	5,8								
					2348,58	124,88	1997,81							
					225,89	12,35								
					15576,07	755,52	11287,63							
					3532,92	193,15								
					3477,54									
					2026,98									
					21080,59									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ТССЦ-101-1704 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Войлок строительный	т	-0,0064 -Фз.рз	8926,84		8926,84	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-57,13			-57,13		
На единицу в ценах 2001г.					8926,84		8926,84							
ВСЕГО на физобъем (-0,0064)					-57,13		-57,13							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-322,78		-322,78							
27	ТССЦ-101-1133 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	т	-0,0128 -Фз.р1	6900,99		6900,99	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-88,33			-88,33		
На единицу в ценах 2001г.					6900,99		6900,99							
ВСЕГО на физобъем (-0,0128)					-88,33		-88,33							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-499,06		-499,06							
28	ТССЦ-101-0975 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10- 75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	т	-0,0085 -Фз.р2	4501,77		4501,77	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	-38,27			-38,27		
На единицу в ценах 2001г.					4501,77		4501,77							
ВСЕГО на физобъем (-0,0085)					-38,27		-38,27							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					-216,23		-216,23							
29	ТССЦ-301-0292 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2640 мм	шт.	4	297,52		297,52	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1190,08			1190,08		
На единицу в ценах 2001г.					297,52		297,52							
ВСЕГО на физобъем (4)					1190,08		1190,08							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6723,95		6723,95							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка стен вентшахт над кровлей цементно-известковым раствором по камню	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,07 (2,1*0,8*4) / 100	1627,88	76,56	913,08	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	113,95	44,68	5,36	63,91	81,512	5,71
					638,24	30,41					2,13		3,475	0,24
На единицу в ценах 2001г.					1529,32	61,25	913,08							
					554,99	24,33								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1627,88	76,56	913,08							
					638,24	30,41								
ВСЕГО на физобъем (0,07)					113,95	5,36	63,91							
					44,68	2,13								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1092,32	32,43	361,09							
					698,8	33,31								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 732,11)					588,07									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 732,11)					273,81									
Итого с накладными и см. прибылью					1954,2									
31	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска вентшахт над кровлей акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07 (2,1*0,8*4) / 100	651,22	8,85	522,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	45,59	8,4	0,62	36,57	15,87	1,11
					119,98									
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					651,22	8,85	522,39							
					119,98									
ВСЕГО на физобъем (0,07)					45,59	0,62	36,57							
					8,4									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					341,75	3,75	206,62							
					131,38									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 131,38)					105,53									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 131,38)					49,14									
Итого с накладными и см. прибылью					496,42									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка поверхностей стен вентшахт на чердаке кровли цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,16 (2,1*1,9*4) / 100	1577,17	127,06	810,19	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	252,35	102,39	20,33	129,63	86,71	13,87
					639,92	69,88					11,18		7,5875	1,21
На единицу в ценах 2001г.					1468,29	101,65	810,19							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1577,17	127,06	810,19							
ВСЕГО на физобъем (0,16)					639,92	69,88								
					252,35	20,33	129,63							
					102,39	11,18								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2456,79	123	732,41							
					1601,38	174,86								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 776,24)					1426,76									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 776,24)					664,31									
Итого с накладными и см. прибылью					4547,86									
33	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен ветшахт на чердаке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16 (2,1*1,9*4) / 100	1371,84	16,91	998,76	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	219,49	56,99	2,71	159,79	50,094	8,02
					356,17	0,29					0,05		0,025	
На единицу в ценах 2001г.					1322	13,53	998,76							
					309,71	0,23								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1371,84	16,91	998,76							
ВСЕГО на физобъем (0,16)					356,17	0,29								
					219,49	2,71	159,79							
					56,99	0,05								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1810,53	16,4	902,81							
					891,32	0,78								
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 892,10)					716,58									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 892,10)					333,65									
Итого с накладными и см. прибылью					2860,76									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ТЕРр60-16-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прочистка вентканалов	100 м дымохода	0,17 (13,7+2,8) / 100	122,46		62,77	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	20,82	10,15		10,67	9,24	1,57
На единицу в ценах 2001г.					122,46		62,77							
ВСЕГО на физобъем (0,17)					20,82		10,67							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					219,04		60,29							
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 158,75)					105,25									
Сметная прибыль 63%*0.8 ФОТ (от 158,75)					80,01									
Итого с накладными и см. прибылью					404,3									
35	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Нарращивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровод ода	0,128 (3,2*4) / 100	7216,3	8,19	6636,43	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	923,69	73,18	1,05	849,46	70,84	9,07
На единицу в ценах 2001г.					7140,1	6,55	6636,44							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					571,68	0,83					0,11		0,0625	0,01
ВСЕГО на физобъем (0,128)					923,69	1,05	849,46							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5950,34	6,35	4799,45							
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 146,26)					1122,42									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 146,26)					646,95									
Итого с накладными и см. прибылью					7719,71									
36	ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	3,2 12,8*0,25	11,14		11,14	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	35,65			35,65		
На единицу в ценах 2001г.					11,14		11,14							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (3,2)					35,65		35,65							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					201,42		201,42							
37	ТССЦ-101-5796 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы)	шт.	4	105,45		105,45	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	421,8			421,8		
На единицу в ценах 2001г.					105,45		105,45							
ВСЕГО на физобъем (4)					421,8		421,8							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2383,17		2383,17							
38	ТЕР26-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками <i>119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77</i>	10 м трубопроводов	1,08 <i>(4*2,7) / 10</i>	129,63	28,1	68,86	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	140	35,28	30,35	74,37	4,048	4,37
На единицу в ценах 2001г.					1946,59	22,48	1895,7							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					28,41									
Кoeffициенты к позиции:					119,75	22,48	68,86							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					28,41									
ВСЕГО на физобъем (1,08)					129,63	28,1	68,86							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					32,67									
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 551,78)					140	30,35	74,37							
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 551,78)					35,28									
Итого с накладными и см. прибылью					1155,59	183,62	420,19							
Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм					551,78									
39	ТССЦ-104-0284 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм	м	11,88 <i>4*2,7*1,1</i>	73,37		73,37	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	871,64			871,64		
На единицу в ценах 2001г.					422,11									
ВСЕГО на физобъем (11,88)					262,65									
На единицу в ценах 2001г.					1840,35									
ВСЕГО на физобъем (11,88)					73,37		73,37							
ВСЕГО на физобъем (11,88)					871,64		871,64							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4924,77		4924,77							
40	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Утепление чердачного перекрытия керамзитом	1 м3 утеплитель я	17,72 $9,7*26,1*0,07$	219,11	37,63	159,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3882,63	393,38	666,8	2822,45	3,496	61,95
На единицу в ценах 2001г.					22,2	4,7					83,28		0,425	7,53
Кoeffициенты к позиции:					208,69	30,1	159,29							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					19,3	3,76								
ВСЕГО на физобъем (17,72)					219,11	37,63	159,29							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					22,2	4,7								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 454,96)					3882,63	666,8	2822,45							
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 454,96)					393,38	83,28								
Итого с накладными и см. прибылью					26133,44	4034,14	15946,84							
Итого с накладными и см. прибылью					6152,46	1302,5								
Итого с накладными и см. прибылью					6843,65									
Итого с накладными и см. прибылью					3295,09									
Итого с накладными и см. прибылью					36272,18									
41	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,64 $(8*2+24*2) / 100$	1857,18	13,93	1707,63	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1188,6	86,8	8,92	1092,88	20,8	13,31
На единицу в ценах 2001г.					135,62	2,25					1,44		0,17	0,11
ВСЕГО на физобъем (0,64)					1857,18	13,93	1707,63							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					135,62	2,25								
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 1 380,07)					1188,6	8,92	1092,88							
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 380,07)					86,8	1,44								
Итого с накладными и см. прибылью					7586,29	53,97	6174,77							
Итого с накладными и см. прибылью					1357,55	22,52								
Итого с накладными и см. прибылью					914,99									
Итого с накладными и см. прибылью					552,03									
Итого с накладными и см. прибылью					9053,31									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ТЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обработываемой поверхности	9,84 $((372*2*1,03)+(6,2+1,2+1)*0,4*(27,1*2+10,7)/100$	259,73	143,11	1,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2555,74	1130,71	1408,2	16,83	14,8465	146,09
На единицу в ценах 2001г.					114,91	1,99					19,58		0,175	1,72
Кoeffициенты к позиции:					216,12	114,49	1,71							
Итого на единицу с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					99,92	1,59								
ВСЕГО на физобъем (9,84)					259,73	143,11	1,71							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					114,91	1,99								
Накладные расходы 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17 990,53)					2555,74	1408,2	16,83							
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17 990,53)					1130,71	19,58								
Итого с накладными и см. прибылью					26299	8519,61	95,09							
Итого с накладными и см. прибылью					17684,3	306,23								
Итого с накладными и см. прибылью					13762,76									
Итого с накладными и см. прибылью					8563,49									
Итого с накладными и см. прибылью					48625,25									
43	Прайс-лист <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины 192,24/1,18/5,65=28,83руб	кг	316,8	28,83		28,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9133,34			9133,34		
На единицу в ценах 2001г.					28,83		28,83							
ВСЕГО на физобъем (316,8)					9133,34		9133,34							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					51603,37		51603,37							
44	ТССЦпг-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	15,63	40,8	40,8		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	637,7		637,7			
На единицу в ценах 2001г.					40,8	40,8								
ВСЕГО на физобъем (15,63)					637,7	637,7								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3858,09	3858,09								
45	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	I т груза	15,63 $9,02+(372*15,21+0,53*1800)/1000$	21,13	21,13		I РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	330,26		330,26			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (15,63)					330,26	330,26								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1998,07	1998,07								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									127586,49	16161,31	7774,05	103651,13		2235,35
Накладные расходы											297,7			24,55
Сметная прибыль									15962,26					
Итого по смете:									9770,57					
Итого									153319,32					2235,35
В том числе:														24,55
Материалы														
Машины и механизмы									103651,13					
ФОТ									7774,05					
Накладные расходы									16459,01					
Сметная прибыль									15962,26					
ВСЕГО по смете									9770,57					
									153319,32					2235,35
														24,55
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									127586,49	16161,31	7774,05	103651,13		2235,35
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)											297,7			24,55
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)									885424,78	252762,88	47033	585628,9		2235,35
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)											4656,01			24,55
Накладные расходы									212202,29					
Сметная прибыль									122249,44					
Итого по смете:														
Итого									1219876,51					2235,35
В том числе:														24,55
Материалы														
									585628,9					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Машины и механизмы								47033					
	ФОТ								257418,89					
	Накладные расходы								212202,29					
	Сметная прибыль								122249,44					
	НДС 18%								219577,77					
	ВСЕГО по смете								1439454,28					2235,35
														24,55