

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 25 Б по ул. Мира в д. Жукрово, Смоленского района, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 2299,884 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 290,708 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2499,97 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
1	ТЕР46-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с учетом примыканий	100 м2 покрытия	13,34 <small>(93,7*12,85+12,85*2*0,4+93,7*1,2+(2,4+1,4)*2*4*0,2+2*4*0,2)/100</small>	132,74	41,43		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1770,75	1218,08	552,67		14,38	191,83
На единицу в ценах 2001г.					132,74	41,43								
ВСЕГО на физобъем (13,34)					1770,75	552,67								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					22394,42	3343,65								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19 050,77)					16031,22									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 19 050,77)					9068,17									
Итого с накладными и см. прибылью					47493,81									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	12,04 <i>(93,7*12,85) / 100</i>	305,16	152,07		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3674,13	1843,21	1830,92		21,776	262,18
					153,09	17,17					206,73		1,552	18,69
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52							
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					305,16	152,07								
ВСЕГО на физобъем (12,04)					153,09	17,17								
					3674,13	1830,92								
					1843,21	206,73								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					39904,87	11077,07								
					28827,8	3233,26								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 32 061,06)					29432,05									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 32 061,06)					14170,99									
Итого с накладными и см. прибылью					83507,91									
3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	12,04 <i>(93,7*12,85) / 100</i>	116,28	31,92		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1400,01	1015,69	384,32		12	144,48
					84,36	3,96					47,68		0,36	4,33
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38							
					7,03	0,33								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					7,75	2,13								
					5,62	0,26								
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					116,28	31,92								
					84,36	3,96								
ВСЕГО на физобъем (12,04)					1400,01	384,32								
					1015,69	47,68								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					18210,53	2325,14								
					15885,39	745,72								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16 631,11)					15267,36									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16 631,11)					7350,95									
Итого с накладными и см. прибылью					40828,84									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	12,04 (93,7*12,85) / 100	1232,2	237,61	774,53	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	14835,69	2649,52	2860,82	9325,35	31,303	376,89
					220,06	26,83					323,03		2,425	29,2
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1232,2	237,61	774,52							
ВСЕГО на физобъем (12,04)					14835,69	2860,82	9325,35							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					111434,68	17307,96	52688,23							
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 46 490,68)					42678,44									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 46 490,68)					20548,88									
Итого с накладными и см. прибылью					174662									
5	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	12,04 (93,7*12,85) / 100	911,84	49,88	740,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	10978,55	1460,09	600,56	8917,9	17,25	207,69
					121,27	6,19					74,53		0,5625	6,77
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					886,05	39,9	740,7							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					911,84	49,88	740,7							
ВСЕГО на физобъем (12,04)					10978,55	600,56	8917,9							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					76855,34	3633,39	50386,14							
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 24 001,46)					22033,34									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 24 001,46)					10608,65									
Итого с накладными и см. прибылью					109497,33									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной с учетом примыканий	100 м2 кровли	13,34 <small>(93,7*12,85+12,85*2*0,4+93,7*1,2+(2,4+1,4)*2*4*0,2+2*4*0,2)/100</small>	115,24	4,33	88,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1537,3	305,49	57,76	1174,05	3,22	42,95
На единицу в ценах 2001г.					22,9									
Кoeffициенты к позиции:					111,39	3,46	88,02							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					19,91									
ВСЕГО на физобъем (13,34)					115,24	4,33	88,02							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					22,9									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 777,86)					1537,3	57,76	1174,05							
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 777,86)					305,49									
Итого с накладными и см. прибылью					11760,69	349,45	6633,38							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					4777,86									
ВСЕГО на физобъем (13,16)					4386,08									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2111,81									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 777,86)					18258,58									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 777,86)														
Итого с накладными и см. прибылью														
7	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (с учетом корыта)	100 м2 кровли	13,16 <small>(93,7*12,85+93,7*1,2)/100</small>	9072,6	53	8893,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	119395,42	1662,5	697,48	117035,44	16,514	217,32
На единицу в ценах 2001г.					126,33	3,31					43,56		0,25	3,29
Кoeffициенты к позиции:					9045,52	42,4	8893,27							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					109,85	2,65								
ВСЕГО на физобъем (13,16)					9072,6	53	8893,27							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					126,33	3,31								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 26 682,78)					119395,42	697,48	117035,44							
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 26 682,78)					1662,5	43,56								
Итого с накладными и см. прибылью					691471,49	4219,75	661250,24							
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 26 682,78)					26001,5	681,28								
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 26 682,78)					24494,79									
Итого с накладными и см. прибылью					11793,79									
Итого с накладными и см. прибылью					727760,07									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам парапетов высотой: 400 мм без фартуков	100 м примыканий	0,257 <i>(12,85*2) / 100</i>	11184,05	118,91	10760,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2874,3	78,38	30,56	2765,36	40,825	10,49
					304,97	11,76					3,02		0,8875	0,23
На единицу в ценах 2001г.					11120,49	95,13	10760,17							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					11184,05	118,91	10760,17							
ВСЕГО на физобъем (0,257)					2874,3	30,56	2765,36							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					17035,03	184,89	15624,28							
					1225,86	47,23								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 273,09)					1168,7									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 273,09)					562,71									
Итого с накладными и см. прибылью					18766,44									
9	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам выходов на крышу высотой: 300 мм с прижимной планкой	100 м примыканий	0,384 <i>((2,4+1,4)*2*4+2*4) / 100</i>	9287,55	115,45	8723,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3566,42	172,23	44,33	3349,86	60,0415	23,06
		<i>9 205,96 = 11 314,16 - 0,2 x 10 541,02</i>			448,51	11,1					4,26		0,8375	0,32
На единицу в ценах 2001г.					11314,16	92,36	10831,79							
					390,01	8,88								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					9205,96	92,36	8723,59							
					390,01	8,88								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9287,55	115,45	8723,59							
ВСЕГО на физобъем (0,384)					3566,42	44,33	3349,86							
					172,23	4,26								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					21888,59	268,2	18926,71							
					2693,68	66,63								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 760,31)					2533,96									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 760,31)					1220,06									
Итого с накладными и см. прибылью					25642,61									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ТЕРр58-20-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали парпетов шириной: до 1 м	100 м	0,257 <i>(12,85*2) / 100</i>	4972,92	11,65	4473,73	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1278,04	125,3	2,99	1149,75	70,25	18,05
					487,54	2,39					0,61		0,18	0,05
На единицу в ценах 2001г.					4972,92	11,65	4473,73							
ВСЕГО на физобъем (0,257)					487,54	2,39								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1278,04	2,99	1149,75							
					125,3	0,61								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8473,87	18,09	6496,09							
					1959,69	9,54								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 969,23)					1389,29									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 969,23)					1024									
Итого с накладными и см. прибылью					10887,16									
11	ТЕРр58-20-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (карнизов) шириной: до 0,7 м	100 м	1,87 <i>(93,7*2) / 100</i>	3950,98	9,54	3502,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7388,33	820,46	17,84	6550,03	63,22	118,22
					438,75	1,86					3,48		0,14	0,26
На единицу в ценах 2001г.					3950,98	9,54	3502,69							
ВСЕГО на физобъем (1,87)					438,75	1,86								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7388,33	17,84	6550,03							
					820,46	3,48								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					49947,59	107,93	37007,67							
					12831,99	54,43								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 12 886,42)					9091,37									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 12 886,42)					6700,94									
Итого с накладными и см. прибылью					65739,9									
12	ТЕР46-01-008-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (козырьки над выходами на кровлю)	1 м3	1,81 <i>2,32*2,32*0,12*4*70%</i>	1722,3	33,96	1503,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3117,36	333,98	61,47	2721,91	26,82	48,54
					184,52	1,86					3,37		0,14	0,25
На единицу в ценах 2001г.					1722,3	33,96	1503,82							
ВСЕГО на физобъем (1,81)					184,52	1,86								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3117,36	61,47	2721,91							
					333,98	3,37								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					20974,13	371,89	15378,79								
					5223,45	52,71									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 276,16)					4439,89										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 276,16)					2511,45										
Итого с накладными и см. прибылью					27925,47										
13	ТЕР12-01-010-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий над выходами на кровлю из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,2153 (2,32*2,32*4) / 100	9292,93	29,11	8363,96	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2000,77	193,74	6,27	1800,76	129,6625	27,92	
					899,86	3,31				0,71		0,25	0,05		
На единицу в ценах 2001г.					9169,73	23,29	8363,95								
					782,49	2,65									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9292,93	29,11	8363,95								
					899,86	3,31									
ВСЕГО на физобъем (0,2153)					2000,77	6,27	1800,76								
					193,74	0,71									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					13242,31	37,93	10174,29								
					3030,09	11,1									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 041,19)					2791,81										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 041,19)					1344,21										
Итого с накладными и см. прибылью					17378,33										
14	ТЕР13-06-003-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Очистка поверхности щетками (углов на стенах выходов на кровлю)	1 м2 очищаемой поверхности	9,12 2,6*16*0,1+0,45*16*0,2+2,2*8*0,2	7,19			1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	65,57	65,57			1,035	9,44	
На единицу в ценах 2001г.					6,25										
					6,25										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7,19										
					7,19										
ВСЕГО на физобъем (9,12)					65,57										
					65,57										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1025,51										
					1025,51										
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 025,51)					706,06										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 025,51)					488,14										
Итого с накладными и см. прибылью					2219,71										
15	ТЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Обработка металлических поверхностей за один раз преобразователем ржавчины	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,0912 <small>(2,6*16*0,1+0,45*16*0,2+2,2*8*0,2)/100</small>	64,64	11,78	-0,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5,9	4,82	1,07	-0,01	6,1065	0,56	
55,39 = 244,44 - 0,012 x 14 566,41 - 0,002 x 7 123,57					52,88	0,13					0,01		0,0125		
На единицу в ценах 2001г.					244,44	9,42	189,04								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					45,98	0,1									
					55,39	9,42	-0,01								
					45,98	0,1									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					64,64	11,78	-0,01								
					52,88	0,13									
ВСЕГО на физобъем (0,0912)					5,9	1,07	-0,01								
					4,82	0,01									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					81,82	6,47	-0,06								
					75,38	0,16									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 75,54)					52,01										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 75,54)					35,96										
Итого с накладными и см. прибылью					169,79										
16	ТССЦ-113-0646 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Преобразователь ржавчины ИФХАН-58ПР	кг	1,3	70,86		70,86	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	92,12			92,12			
На единицу в ценах 2001г.					70,86		70,86								
ВСЕГО на физобъем (1,3)					92,12		92,12								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					520,48		520,48								
17	ТЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (углов)	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,0912 <small>(2,6*16*0,1+0,45*16*0,2+2,2*8*0,2)/100</small>	253,69	11,78	189,03	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	23,14	4,82	1,07	17,25	6,1065	0,56	
52,88 = 244,44 - 0,012 x 14 566,41 - 0,002 x 7 123,57					52,88	0,13					0,01		0,0125		
На единицу в ценах 2001г.					244,44	9,42	189,04								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					45,98	0,1									
					55,39	9,42	-0,01								
					45,98	0,1									
Коэффициенты к позиции:															

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					253,69	11,78	189,04							
ВСЕГО на физобъем (0,0912)					23,14	1,07	17,25							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					179,31	6,47	97,46							
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 75,54)					52,01									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 75,54)					35,96									
Итого с накладными и см. прибылью					267,28									
18	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (угловых)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0912 <small>(2,6*16*0,1+0,45*16*0,2+2,2*8*0,2)/100</small>	317,15	7,76	276,88	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	28,92	2,96	0,71	25,25	4,4045	0,4
На единицу в ценах 2001г.					311,36	6,21	276,88							
Кoeffициенты к позиции:					28,27	0,1								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					317,15	7,76	276,88							
ВСЕГО на физобъем (0,0912)					32,51	0,13					0,01		0,0125	
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					28,92	0,71	25,25							
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 46,45)					2,96	0,01								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 46,45)					193,25	4,3	142,66							
Итого с накладными и см. прибылью					46,29	0,16								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					31,98									
ВСЕГО на физобъем (0,244)					22,11									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					247,34									
19	ТЕРр61-26-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: стен выхода на кровлю с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,244 <small>(69,8*35%)/100</small>	265,85	0,17	14,5	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	64,87	61,29	0,04	3,54	35,73	8,72
На единицу в ценах 2001г.					251,18									
ВСЕГО на физобъем (0,244)					265,85	0,17	14,5							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					251,18									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					64,87	0,04	3,54							
ВСЕГО на физобъем (0,244)					61,29									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					978,82	0,24	20							
					958,58									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 958,58)			643,69									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 958,58)			383,43									
		Итого с накладными и см. прибылью			2005,94									
20	ТЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки стен выхода на кровлю по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,454 <i>(69,8*65%) / 100</i>	2499	1,21	1062,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1134,55	651,53	0,55	482,47	201,84	91,64
					1435,08									
		На единицу в ценах 2001г.			2499	1,21	1062,71							
					1435,08									
		ВСЕГО на физобъем (0,454)			1134,55	0,55	482,47							
					651,53									
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			12919,22	3,33	2725,96							
					10189,93									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 10 189,93)			6842,54									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 10 189,93)			4075,97									
		Итого с накладными и см. прибылью			23837,73									
21	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска стен выходов на кровлю акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,698 <i>((2,2+1,4)*2*2,6*4-0,8*1,6*4) / 100</i>	409,65	8,85	280,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	285,94	83,75	6,18	196,01	15,87	11,08
		392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99			119,98									
		На единицу в ценах 2001г.			633,8	7,08	522,39							
					104,33									
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			392,23	7,08	280,82							
					104,33									
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			409,65	8,85	280,82							
					119,98									
		ВСЕГО на физобъем (0,698)			285,94	6,18	196,01							
					83,75									
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			2454,7	37,39	1107,46							
					1309,85									
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 309,85)			1052,14									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 309,85)			489,88									
		Итого с накладными и см. прибылью			3996,72									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
22	ТССЦ-101-6527 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	т	0,0265	34609,6		34609,6	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	917,15			917,15			
На единицу в ценах 2001г.					34609,6		34609,6								
ВСЕГО на физобъем (0,0265)					917,15		917,15								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5181,9		5181,9								
23	ТЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка металлических дверных блоков выходов на кровлю	1 м2 проема	5,12 <i>0,8*1,6*4</i>	26,83	13,27		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	137,37	69,43	67,94		1,68	8,6	
На единицу в ценах 2001г.					26,83	13,27									
Кoeffициенты к позиции:					13,56										
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7"					62,44	18,96	24,11								
ВСЕГО на физобъем (5,12)					19,37										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					26,83	13,27									
Накладные расходы 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 085,89)					13,56										
Сметная прибыль 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 085,89)					137,37	67,94									
Итого с накладными и см. прибылью					69,43										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1496,93	411,04									
ВСЕГО на физобъем (5,12)					1085,89										
На единицу в ценах 2001г.					747,64										
Кoeffициенты к позиции:					627,64										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2872,21										
24	ТЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5,12 <i>0,8*1,6*4</i>	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	358,86	114,07	121,34	123,45	2,76	14,13	
На единицу в ценах 2001г.					70,09	23,7	24,11								
Кoeffициенты к позиции:					22,28										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					62,44	18,96	24,11								
ВСЕГО на физобъем (5,12)					19,37										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					70,09	23,7	24,11								
ВСЕГО на физобъем (5,12)					22,28										
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					358,86	121,34	123,45								
ВСЕГО на физобъем (5,12)					114,07										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3215,65	734,11	697,49							
					1784,05									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 784,05)					1228,32									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 784,05)					1031,18									
Итого с накладными и см. прибылью					5475,15									
25	ТССЦ-203-8147 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блок дверной стальной наружный ДСН ДКН, (ГОСТ 31173-2003) в комплекте с окраской	м2	5,12 <i>0,8*1,6*4</i>	1356,69		1356,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6946,25			6946,25		
На единицу в ценах 2001г.					1356,69		1356,69							
ВСЕГО на физобъем (5,12)					6946,25		6946,25							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					39246,31		39246,31							
26	ТЕР20-02-012-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм	1 дефлектор	1	10,91	1,33		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	10,91	9,58	1,33		1,38	1,38
На единицу в ценах 2001г.					31,64	3,33	4,37							
Кoeffициенты к позиции:					23,94									
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4"					10,91	1,33								
ВСЕГО на физобъем (1)					10,91	1,33								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					157,88	8,05								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 149,83)					146,71									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 149,83)					84,56									
Итого с накладными и см. прибылью					389,15									
27	ТЕР20-02-012-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм	1 дефлектор	4	36,06	4,16	4,37	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	144,24	110,12	16,64	17,48	3,9675	15,87
На единицу в ценах 2001г.					27,53									
Итого с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					31,64	3,33	4,37							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					23,94									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					36,06	4,16	4,37							
ВСЕГО на физобъем (4)					27,53									
					144,24	16,64	17,48							
					110,12									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1921,71	100,67	98,76							
					1722,28									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 722,28)					1686,46									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 722,28)					972,05									
Итого с накладными и см. прибылью					4580,22									
28	ТССЦ-301-1181 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип ДЗ15.00.000-01, диаметр патрубка 400 мм	шт.	4	522,11		522,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2088,44			2088,44		
На единицу в ценах 2001г.					522,11		522,11							
ВСЕГО на физобъем (4)					2088,44		2088,44							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					11799,69		11799,69							
29	ТЕРр58-4-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка решеток ограждения кровли	100 м парапетных решеток	1,87 <i>(93,7*2) / 100</i>	96,49	1,62		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	180,44	177,41	3,03		14,8	27,68
На единицу в ценах 2001г.					96,49	1,62								
					94,87									
ВСЕГО на физобъем (1,87)					180,44	3,03								
					177,41									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2793,02	18,33								
					2774,69									
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 2 774,69)					1957,54									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 2 774,69)					1442,84									
Итого с накладными и см. прибылью					6193,4									
30	ТЕР12-01-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ограждение кровель	100 м ограждения	1,87 <i>(93,7*2) / 100</i>	2933,12	69,04	2808,78	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5484,93	103,41	129,1	5252,42	7,6705	14,34

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					55,3	4,81					8,99		0,3625	0,68
На единицу в ценах 2001г.					2912,1	55,23	2808,78							
					48,09	3,85								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2933,12	69,04	2808,78							
ВСЕГО на физобъем (1,87)					5484,93	129,1	5252,42							
					103,41	8,99								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					32074,56	781,06	29676,17							
					1617,33	140,6								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 757,93)					1613,78									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 757,93)					777,01									
Итого с накладными и см. прибылью					34465,35									
31	ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей ограждения за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,122 <i>(187*0,6) / 100</i>	126,85	5,89	94,52	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	142,33	29,67	6,61	106,05	3,0532	3,43
					26,44	0,06				0,07		0,0062	0,01	
На единицу в ценах 2001г.					244,44	9,42	189,04							
					45,98	0,1								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "ТЧ коэффициент окраски ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)"					122,22	4,71	94,52							
					22,99	0,05								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					126,85	5,89	94,52							
ВСЕГО на физобъем (1,122)					26,44	0,06								
					142,33	6,61	106,05							
					29,67	0,07								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1103,21	39,99	599,18							
					464,04	1,09								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 465,13)					320,24									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 465,13)					221,4									
Итого с накладными и см. прибылью					1644,85									
32	ТЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей ограждения: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,122 <i>(187*0,6) / 100</i>	158,58	3,88	138,44	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	177,93	18,24	4,35	155,34	2,2022	2,47
					16,26	0,06				0,07		0,0062	0,01	
На единицу в ценах 2001г.					311,36	6,21	276,88							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					28,27	0,1								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "ТЧ коэффициент окраски ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)"					155,68	3,11	138,44							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					14,14	0,05								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					158,58	3,88	138,44							
ВСЕГО на физобъем (1,122)					16,26	0,06								
ВСЕГО на физобъем (1,122)					177,93	4,35	155,34							
ВСЕГО на физобъем (1,122)					18,24	0,07								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1189,26	26,32	877,67							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					285,27	1,09								
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 286,36)					197,16									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 286,36)					136,31									
Итого с накладными и см. прибылью					1522,73									
Козырьки над балконами и лоджиями														
33	ТЕР46-04-008-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,572 $(6,9*1,15*2+(1,3+0,7)/2*3,8*8+(0,35+0,5)/2*3,05*2+(0,7+0,35)/2*2,65*6)/100$	132,74	41,43		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	75,93	52,23	23,7		14,38	8,23
На единицу в ценах 2001г.					91,31									
На единицу в ценах 2001г.					132,74	41,43								
На единицу в ценах 2001г.					91,31									
ВСЕГО на физобъем (0,572)					75,93	23,7								
ВСЕГО на физобъем (0,572)					52,23									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					960,27	143,39								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					816,88									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 816,88)					687,4									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 816,88)					388,83									
Итого с накладными и см. прибылью					2036,5									
34	ТЕР12-01-017-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,572 $(6,9*1,15*2+(1,3+0,7)/2*3,8*8+(0,35+0,5)/2*3,05*2+(0,7+0,35)/2*2,65*6)/100$	305,16	152,07		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	174,55	87,57	86,98		21,776	12,46
На единицу в ценах 2001г.					153,09	17,17				9,82			1,552	0,89
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52							
На единицу в ценах 2001г.					191,36	21,46								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					305,16	152,07								
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					153,09	17,17								
ВСЕГО на физобъем (0,572)					174,55	86,98								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					87,57	9,82									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1895,82	526,23									
					1369,59	153,58									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 523,17)					1398,27										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 523,17)					673,24										
Итого с накладными и см. прибылью					3967,33										
35	ТЕР12-01-017-02 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,572 $(6,9*1,15*2+(1,3+0,7)/2*3,8*8+(0,35+0,5)/2*3,05*2+(0,7+0,35)/2*2,65*6)/100$	116,28	31,92		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	66,51	48,25	18,26		12	6,86	
					84,36	3,96					2,27		0,36	0,21	
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38								
					7,03	0,33									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					7,75	2,13									
					5,62	0,26									
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					116,28	31,92									
					84,36	3,96									
ВСЕГО на физобъем (0,572)					66,51	18,26									
					48,25	2,27									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					865,1	110,47									
					754,63	35,5									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 790,13)					725,34										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 790,13)					349,24										
Итого с накладными и см. прибылью					1939,68										
36	ТЕР12-01-017-01 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,572 $(6,9*1,15*2+(1,3+0,7)/2*3,8*8+(0,35+0,5)/2*3,05*2+(0,7+0,35)/2*2,65*6)/100$	1232,2	237,61	774,53	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	704,82	125,87	135,91	443,04	31,303	17,91	
					220,06	26,83					15,35		2,425	1,39	
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52								
					191,36	21,46									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1232,2	237,61	774,52								
					220,06	26,83									
ВСЕГО на физобъем (0,572)					704,82	135,91	443,04								
					125,87	15,35									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5294,05	822,26	2503,18								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1968,61	240,07								
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 208,68)			2027,57									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 208,68)			976,24									
		Итого с накладными и см. прибылью			8297,86									
37	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,572 $(6,9*1,15*2+(1,3+0,7)/2)*3,8*8+(0,35+0,5)/2*3,05*2+(0,7+0,35)/2*2,65*6)/100$	911,84	49,88	740,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	521,57	69,37	28,53	423,67	17,25	9,87
					121,27	6,19					3,54		0,5625	0,32
		На единицу в ценах 2001г.			59,07	2,66	49,38							
		Кoeffициенты к позиции:			7,03	0,33								
		Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"			886,05	39,9	740,7							
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			911,84	49,88	740,7							
		ВСЕГО на физобъем (0,572)			521,57	28,53	423,67							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			69,37	3,54								
					3651,3	172,61	2393,74							
					1084,95	55,37								
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 140,32)			1046,81									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 140,32)			504,02									
		Итого с накладными и см. прибылью			5202,13									
38	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной с учетом примыканий	100 м2 кровли	0,738 $(6,9*1,15*2+(1,3+0,7)/2)*3,8*8+(0,35+0,5)/2*3,05*2+(0,7+0,35)/2*2,65*6+(6,9*2+3,05*2+3,8*8+2,65*6)*0,25)/100$	115,24	4,33	88,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	85,05	16,9	3,2	64,95	3,22	2,38
					22,9									
		На единицу в ценах 2001г.			111,39	3,46	88,02							
		Кoeffициенты к позиции:			19,91									
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			115,24	4,33	88,02							
		ВСЕГО на физобъем (0,738)			22,9									
					85,05	3,2	64,95							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			16,9									
					650,65	19,36	366,97							
					264,32									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 264,32)			242,65									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 264,32)			116,83									
		Итого с накладными и см. прибылью			1010,13									
39	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	0,572 $(6,9*1,15*2+(1,3+0,7)/2*3,8*8+(0,35+0,5)/2*3,05*2+(0,7+0,35)/2*2,65*6)/100$	9072,6	53	8893,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5189,53	72,26	30,32	5086,95	16,514	9,45
					126,33	3,31				1,89			0,25	0,14
		На единицу в ценах 2001г.			9045,52	42,4	8893,27							
					109,85	2,65								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			9072,6	53	8893,27							
					126,33	3,31								
		ВСЕГО на физобъем (0,572)			5189,53	30,32	5086,95							
					72,26	1,89								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			30054,86	183,44	28741,27							
					1130,15	29,56								
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 159,71)			1064,61									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 159,71)			512,59									
		Итого с накладными и см. прибылью			31632,06									
40	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам высотой: 250 мм с прижимной планкой (прим.)	100 м примыканий	0,662 $(6,9*2+3,05*2+3,8*8+2,65*6)/100$	9287,55	115,45	8723,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6148,36	296,91	76,43	5775,02	60,0415	39,75
		9 205,96 = 11 314,16 - 0,2 x 10 541,02			448,51	11,1				7,35			0,8375	0,55
		На единицу в ценах 2001г.			11314,16	92,36	10831,79							
					390,01	8,88								
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			9205,96	92,36	8723,59							
					390,01	8,88								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			9287,55	115,45	8723,59							
					448,51	11,1								
		ВСЕГО на физобъем (0,662)			6148,36	76,43	5775,02							
					296,91	7,35								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			37734,93	462,4	32628,86							
					4643,67	114,95								
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 758,62)			4368,41									
		Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 758,62)			2103,31									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					44206,65									
41	ТЕРр58-20-1 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,819 <i>((1,15+6,9+1,15)*2+(3,8+3,05+0,35+1,3)*2+(3,8+2,65+1,3)*6) / 100</i>	2320,29	5,95	2026,95	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1900,32	235,37	4,87	1660,08	41,41	33,91
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
ВСЕГО на физобъем (0,819)					2320,29	5,95	2026,95							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2320,29	5,95	2026,95							
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 3 694,80)					287,39	1,06					0,87		0,08	0,07
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 3 694,80)					287,39	1,06								
Итого с накладными и см. прибылью					1900,32	4,87	1660,08							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1900,32	4,87	1660,08							
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 3 694,80)					235,37	0,87								
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 3 694,80)					235,37	0,87								
Итого с накладными и см. прибылью					13090,1	29,46	9379,45							
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 3 694,80)					3681,19	13,61								
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 3 694,80)					2606,68									
Итого с накладными и см. прибылью					1921,3									
Итого с накладными и см. прибылью					17618,08									
Раздел 2. Ливневая канализация														
42	ТЕРр65-6-23 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена: водосточных воронок	100 приборов	0,16 <i>16 / 100</i>	3888,02	64,67	196,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	622,08	580,24	10,35	31,49	491,4	78,62
На единицу в ценах 2001г.					3888,02	64,67	196,82							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3626,53	7,29					1,17		0,55	0,09
ВСЕГО на физобъем (0,16)					3626,53	7,29								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					622,08	10,35	31,49							
Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 9 093,25)					580,24	1,17								
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 9 093,25)					9315,49	62,62	177,92							
Итого с накладными и см. прибылью					9074,95	18,3								
Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 9 093,25)					7961,14									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 9 093,25)					4364,76									
Итого с накладными и см. прибылью					21641,39									
43	ТССЦ-301-1350 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Воронка водосточная чугунная ВР-А-80-00 с защитной решеткой	шт.	16	587,16		587,16	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9394,56			9394,56		
На единицу в ценах 2001г.					587,16		587,16							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (16)					9394,56		9394,56							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					53079,26		53079,26							
44	ТЕРр65-8-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм (стояки)	100 м трубопроводов с фасонными и частями	0,62 <i>(15,53*4) / 100</i>	10269,25	23,52	9746,2	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6366,94	309,71	14,58	6042,65	61,9	38,38
					499,53	2,65					1,64		0,2	0,12
На единицу в ценах 2001г.					10269,25	23,52	9746,2							
					499,53	2,65								
ВСЕГО на физобъем (0,62)					6366,94	14,58	6042,65							
					309,71	1,64								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					39073,04	88,21	34140,97							
					4843,86	25,65								
Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 4 869,51)					4263,26									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 4 869,51)					2337,36									
Итого с накладными и см. прибылью					45673,66									
45	ТССЦ-301-7161 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	шт.	40 <i>5*2*4</i>	10,48		10,48	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	419,2			419,2		
На единицу в ценах 2001г.					10,48		10,48							
ВСЕГО на физобъем (40)					419,2		419,2							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2368,48		2368,48							
46	ТЕРр65-1-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм (разводка по техэтажу и подвалу)	100 м трубопроводов	1,291 <i>(94,05-15+7,5*4+16+4) / 100</i>	600,21	15,87	68,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	774,87	666,58	20,49	87,8	76,38	98,61
					516,33	3,45					4,45		0,26	0,34
На единицу в ценах 2001г.					600,21	15,87	68,01							
					516,33	3,45								
ВСЕГО на физобъем (1,291)					774,87	20,49	87,8							
					666,58	4,45								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					11045,34	123,96	496,07							
					10425,31	69,6								
Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 10 494,91)					6601,3									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 10 494,91)					4197,96										
Итого с накладными и см. прибылью					21844,6										
47	ТЕР16-02-004-04 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм (разводка по техэтажу и подвалу)	100 м трубопровода	1,251 <i>(94,05-15+7,5*4+16) / 100</i>	8400,67	246,89	7425,58	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	10509,24	910,98	308,86	9289,4	91,7125	114,73	
					728,2	6,14					7,68		0,4625	0,58	
На единицу в ценах 2001г.					8256,31	197,51	7425,58								
					633,22	4,91									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8400,67	246,89	7425,58								
					728,2	6,14									
ВСЕГО на физобъем (1,251)					10509,24	308,86	9289,4								
					910,98	7,68									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					68601,44	1868,6	52485,11								
					14247,73	120,12									
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14 367,85)					14069										
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14 367,85)					8109,21										
Итого с накладными и см. прибылью					90779,65										
48	ТЕР15-04-030-03 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром 100 мм., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,575 <i>(125,1*0,46) / 100</i>	801,47	3,64	461,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	460,85	193,52	2,09	265,24	46,6785	26,84	
					336,55	0,16					0,09		0,0125	0,01	
На единицу в ценах 2001г.					756,84	2,91	461,28								
					292,65	0,13									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					801,47	3,64	461,28								
					336,55	0,16									
ВСЕГО на физобъем (0,575)					460,85	2,09	265,24								
					193,52	0,09									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4537,9	12,64	1498,61								
					3026,65	1,41									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 028,06)					2432,29										
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 028,06)					1132,49										
Итого с накладными и см. прибылью					8102,68										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ТЕР16-02-004-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 125 мм (стаканы)	100 м трубопровода	0,04 (0,25*16) / 100	1499,52	317,53	154,45	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	59,98	41,1	12,7	6,18	132,756	5,31
		<i>1 301,99 = 10 074,99 - 100 x 87,73</i>			1027,54	10,78					0,43		0,8125	0,03
На единицу в ценах 2001г.					10074,99	254,02	8927,46							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					893,51	8,62								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1499,52	317,53	154,46							
ВСЕГО на физобъем (0,04)					59,98	12,7	6,18							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					41,1	0,43								
Накладные расходы 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 649,53)					754,56	76,84	34,92							
Сметная прибыль 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 649,53)					642,8	6,73								
Итого с накладными и см. прибылью					636,02									
Итого с накладными и см. прибылью					366,59									
Итого с накладными и см. прибылью					1757,17									
50	ТССЦ-507-2299 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125x100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133x5-108x4 мм	шт.	16	79,02		79,02	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1264,32			1264,32		
На единицу в ценах 2001г.					79,02		79,02							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					79,02		79,02							
ВСЕГО на физобъем (16)					1264,32		1264,32							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7143,41		7143,41							
Накладные расходы 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0,00)														
Сметная прибыль 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 0,00)														
Итого с накладными и см. прибылью					7143,41									
51	ТЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром 200 мм., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0184 (4*0,46) / 100	801,47	3,64	461,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	14,75	6,19	0,07	8,49	46,6785	0,86

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					336,55	0,16							0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					756,84	2,91	461,28							
					292,65	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					801,47	3,64	461,28							
ВСЕГО на физобъем (0,0184)					14,75	0,07	8,49							
					6,19									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					145,2	0,42	47,97							
					96,81									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 96,81)					77,76									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 96,81)					36,21									
Итого с накладными и см. прибылью					259,17									
52	ТЕР65-9-3 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм (слив из водосборного поддона)	100 м трубопровода	0,14 <i>(3,5*4) / 100</i>	4155,31	65,48	3347,31	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	581,74	103,95	9,17	468,62	94,83	13,28
					742,52	2,78				0,39		0,21	0,03	
На единицу в ценах 2001г.					4155,31	65,48	3347,31							
					742,52	2,78								
ВСЕГО на физобъем (0,14)					581,74	9,17	468,62							
					103,95	0,39								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4328,96	55,48	2647,7							
					1625,78	6,1								
Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 1 631,88)					1428,71									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1 631,88)					783,3									
Итого с накладными и см. прибылью					6540,97									
53	ТЕР15-04-030-04 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром 25 мм количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0224 <i>(14*0,16) / 100</i>	1054,11	3,64	461,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	23,61	13,2	0,08	10,33	81,719	1,83
					589,19	0,16							0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					976,53	2,91	461,28							
					512,34	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1054,11	3,64	461,28							
ВСЕГО на физобъем (0,0224)					589,19	0,16								
					23,61	0,08	10,33							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					13,2									
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				265,29	0,48	58,36							
					206,45									
	Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 206,45)				165,83									
	Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 206,45)				77,21									
	Итого с накладными и см. прибылью				508,33									
54	ТЕРр65-12-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж водосборных поддонов емкостью: до 0,9 м3 (на техэтаже)	100 шт.	0,04 4 / 100	1527,94	90,02		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	61,12	57,52	3,6		209	8,36
					1437,92	38,45					1,54		2,9	0,12
	На единицу в ценах 2001г.				1527,94	90,02								
					1437,92	38,45								
	ВСЕГО на физобъем (0,04)				61,12	3,6								
					57,52	1,54								
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				921,39	21,78								
					899,61	24,09								
	Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 923,70)				581,01									
	Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 923,70)				369,48									
	Итого с накладными и см. прибылью				1871,88									
55	ТЕР17-01-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка водосборных поддонов металлических для воды массой: до 0,5 т	10 баков	0,4 4 / 10	1758,71	452,83	72,6	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	703,48	493,31	181,13	29,04	171,051	68,42
	I 507,28 = 9 470,78 - 10 x 796,35				1233,28	34,15					13,66		2,575	1,03
	На единицу в ценах 2001г.				9470,78	362,26	8036,1							
					1072,42	27,32								
	С учетом стоимости удаленных ресурсов				1507,28	362,26	72,6							
					1072,42	27,32								
	Коэффициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				1758,71	452,83	72,6							
					1233,28	34,15								
	ВСЕГО на физобъем (0,4)				703,48	181,13	29,04							
					493,31	13,66								
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				8975,29	1095,84	164,08							
					7715,37	213,64								
	Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 929,01)				7764,09									
	Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 929,01)				4475,13									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с накладными и см. прибылью					21214,51									
56	ТССЦ-301-1122 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Поддоны металлические для воды, емкостью до 0,4 м3	шт.	4	738,02		738,02	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2952,08			2952,08		
На единицу в ценах 2001г.					738,02		738,02							
ВСЕГО на физобъем (4)					2952,08		2952,08							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					16679,25		16679,25							
57	ТЕР15-04-030-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: водосборных поддонов, количество окрасок 2	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,284 $((1,5*1,4*2)+(1,5+1,4)*2*0,25)*4 / 100$	622,14	3,64	517,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	176,69	28,75	1,03	146,91	14,0415	3,99
На единицу в ценах 2001г.					608,21	2,91	517,27							
Кoeffициенты к позиции:					88,03	0,13								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					622,14	3,64	517,27							
ВСЕГО на физобъем (0,284)					176,69	1,03	146,91							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1285,92	6,23	830,04							
Накладные расходы 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 450,43)					361,81									
Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 450,43)					168,46									
Итого с накладными и см. прибылью					1816,19									
Раздел 3. Вывоз мусора														
58	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	113,18	3,52	3,52		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	398,39			398,39		
На единицу в ценах 2001г.					3,52	3,52								
ВСЕГО на физобъем (113,18)					398,39	398,39								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2410,26	2410,26								
59	ТССЦнг-03-21-01-035 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	I т груза	113,18 <i>5,7+(1391*12+1261*0,03*2400)/1000</i>	21,13	21,13		I РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2391,49		2391,49			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (113,18)					2391,49	2391,49								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					14468,51	14468,51								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									244148,96	17795,12	11270,18	215083,64		2499,97
											792,33			70,06
Накладные расходы									19070,75					
Сметная прибыль									10694,13					
Итого по смете:														
Итого									273913,84					2499,97
														70,06
В том числе:														
Материалы									215083,64					
Машины и механизмы									11270,18					
ФОТ									18587,45					
Накладные расходы									19070,75					
Сметная прибыль									10 694,13					
ВСЕГО по смете									273 913,84					2499,97
														70,06
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									244148,96	17795,12	11270,18	215083,64		2499,97
											792,33			70,06
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)									1561722,84	278315,68	68184,58	1215222,6		2499,97
											12392,04			70,06
Накладные расходы									253526,58					
Сметная прибыль									133804,85					
Итого по смете:														
Итого									1949054,27					2499,97
														70,06
В том числе:														
Материалы									1215222,56					
Машины и механизмы									68184,58					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ФОТ								290707,72					
	Накладные расходы								253526,58					
	Сметная прибыль								133804,85					
	НДС 18%								350 829,77					
	ВСЕГО по смете								2 299 884,04					2499,97
														70,06