

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 11 по ул. Калинина в д. Кошино, Смоленского района, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 702,635 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 92,575 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 796,5 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Кровля</b>														
1	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с учетом примыканий	100 м2 покрытия	4,78 $((11,82-0,64)*(38,76-0,64)+(11,18*2+38,12*2)*0,4+(5,4*6+4,4*2)*0,3)/100$	132,74	41,43		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	634,5	436,46	198,04		14,38	68,74
На единицу в ценах 2001г.					132,74	41,43								
ВСЕГО на физобъем (4,78)					634,5	198,04								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8024,37	1198,14								
					6826,23									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 826,23)					5744,27									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 826,23)					3249,29									
Итого с накладными и см. прибылью					17017,93									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	4,26 $((11,82-0,64)*(38,76-0,64))/100$	305,16	152,07		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1299,98	652,16	647,82		21,776	92,77
					153,09	17,17					73,14		1,552	6,61
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					305,16	152,07								
ВСЕГО на физобъем (4,26)					1299,98	647,82								
					652,16	73,14								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					14119,09	3919,31								
					10199,78	1143,91								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 343,69)					10413,51									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 343,69)					5013,91									
Итого с накладными и см. прибылью					29546,51									
3	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	4,26 $((11,82-0,64)*(38,76-0,64))/100$	116,28	31,92		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	495,35	359,37	135,98		12	51,12
					84,36	3,96					16,87		0,36	1,53
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38							
					7,03	0,33								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					7,75	2,13								
					5,62	0,26								
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					116,28	31,92								
					84,36	3,96								
ВСЕГО на физобъем (4,26)					495,35	135,98								
					359,37	16,87								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6443,23	822,68								
					5620,55	263,85								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 884,40)					5401,88									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 884,40)					2600,9									
Итого с накладными и см. прибылью					14446,01									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	4,26 $((11,82-0,64)*(38,76-0,64))/100$	1232,2	237,61	774,53	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5249,17	937,46	1012,22	3299,49	31,303	133,35
					220,06	26,83					114,3		2,425	10,33
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52							
					191,36	21,46								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1232,2	237,61	774,52							
					220,06	26,83								
ВСЕГО на физобъем (4,26)					5249,17	1012,22	3299,49							
					937,46	114,3								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					39427,92	6123,93	18642,12							
					14661,87	1787,65								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16 449,52)					15100,66									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16 449,52)					7270,69									
Итого с накладными и см. прибылью					61799,27									
5	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	4,26 $((11,82-0,64)*(38,76-0,64))/100$	911,84	49,88	740,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3884,44	516,61	212,49	3155,34	17,25	73,49
					121,27	6,19					26,37		0,5625	2,4
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38							
					7,03	0,33								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					886,05	39,9	740,7							
					105,45	4,95								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					911,84	49,88	740,7							
					121,27	6,19								
ВСЕГО на физобъем (4,26)					3884,44	212,49	3155,34							
					516,61	26,37								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					27193,01	1285,56	17827,67							
					8079,78	412,43								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 492,21)					7795,85									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 492,21)					3753,56									
Итого с накладными и см. прибылью					38742,42									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной с учетом примыканий	100 м2 кровли	4,78 $((11,82-0,64)*(38,76-0,64)+(11,18*2+38,12*2)*0,4+(5,4*6+4,4*2)*0,3)/100$	115,24	4,33	88,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	550,85	109,46	20,7	420,69	3,22	15,39
					22,9									
На единицу в ценах 2001г.					111,39	3,46	88,02							
					19,91									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					115,24	4,33	88,02							
					22,9									
ВСЕГО на физобъем (4,78)					550,85	20,7	420,69							
					109,46									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4214,09	125,24	2376,9							
					1711,95									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 711,95)					1571,57									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 711,95)					756,68									
Итого с накладными и см. прибылью					6542,34									
7	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	4,26 $((11,82-0,64)*(38,76-0,64))/100$	9072,6	53	8893,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	38649,28	538,17	225,78	37885,33	16,514	70,35
					126,33	3,31					14,1		0,25	1,07
На единицу в ценах 2001г.					9045,52	42,4	8893,27							
					109,85	2,65								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9072,6	53	8893,27							
					126,33	3,31								
ВСЕГО на физобъем (4,26)					38649,28	225,78	37885,33							
					538,17	14,1								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					223835,06	1365,97	214052,11							
					8416,98	220,52								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 637,50)					7929,23									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 637,50)					3817,78									
Итого с накладными и см. прибылью					235582,07									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	<b>ТЕР12-01-004-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам парапетов высотой: 400 мм без фартуков	100 м примыканий	0,43 $((11,18*2+38,12*2+4,4*2)*0,4)/100$	11184,05	118,91	10760,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4809,14	131,14	51,13	4626,87	40,825	17,55
					304,97	11,76					5,06		0,8875	0,38
На единицу в ценах 2001г.					11120,49	95,13	10760,17							
Кoeffициенты к позиции:					265,19	9,41								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					11184,05	118,91	10760,17							
ВСЕГО на физобъем (0,43)					304,97	11,76								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4809,14	51,13	4626,87							
					131,14	5,06								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					28502,19	309,34	26141,82							
					2051,03	79,14								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 130,17)					1955,5									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 130,17)					941,54									
Итого с накладными и см. прибылью					31399,23									
9	<b>ТЕР12-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам вентшахт и выходов на кровлю высотой: 300 мм с прижимной планкой	100 м примыканий	0,1 $((5,4*6)*0,3)/100$	9287,55	115,45	8723,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	928,76	44,85	11,55	872,36	60,0415	6
		$9\ 205,96 = 11\ 314,16 - 0,2 \times 10\ 541,02$			448,51	11,1					1,11		0,8375	0,08
На единицу в ценах 2001г.					11314,16	92,36	10831,79							
					390,01	8,88								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					9205,96	92,36	8723,59							
					390,01	8,88								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9287,55	115,45	8723,59							
ВСЕГО на физобъем (0,1)					448,51	11,1								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					928,76	11,55	872,36							
					44,85	1,11								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5700,16	69,88	4928,83							
					701,45	17,36								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 718,81)					659,87									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 718,81)					317,71									
Итого с накладными и см. прибылью					6677,74									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	<b>ТЕРр58-20-3</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали парпетов шириной: до 1 м	100 м	1,01 <i>(11,82*2+38,76*2) / 100</i>	4972,92	11,65	4473,73	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5022,65	492,42	11,77	4518,46	70,25	70,95
					487,54	2,39					2,41		0,18	0,18
На единицу в ценах 2001г.					4972,92	11,65	4473,73							
					487,54	2,39								
ВСЕГО на физобъем (1,01)					5022,65	11,77	4518,46							
					492,42	2,41								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					33301,96	71,21	25529,3							
					7701,45	37,69								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 7 739,14)					5459,96									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 7 739,14)					4024,35									
Итого с накладными и см. прибылью					42786,27									
11	<b>ТЕРр58-20-3</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (покрытия вентшахт) шириной: до 1 м	100 м	0,168 <i>(2,8*6) / 100</i>	4972,92	11,65	4473,73	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	835,45	81,91	1,96	751,58	70,25	11,8
					487,54	2,39					0,4		0,18	0,03
На единицу в ценах 2001г.					4972,92	11,65	4473,73							
					487,54	2,39								
ВСЕГО на физобъем (0,168)					835,45	1,96	751,58							
					81,91	0,4								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5539,36	11,86	4246,43							
					1281,07	6,26								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 287,33)					908,21									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 287,33)					669,41									
Итого с накладными и см. прибылью					7116,98									
12	<b>ТЕРр58-20-3</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (обделки вокруг люков выхода на крышу снаружи и внутри) шириной: до 1 м	100 м	0,176 <i>(4,4*2*2) / 100</i>	4972,92	11,65	4473,73	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	875,23	85,81	2,05	787,37	70,25	12,36
					487,54	2,39					0,42		0,18	0,03
На единицу в ценах 2001г.					4972,92	11,65	4473,73							
					487,54	2,39								
ВСЕГО на физобъем (0,176)					875,23	2,05	787,37							
					85,81	0,42								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5803,11	12,4	4448,64							
					1342,07	6,57								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 1 348,64)					951,47									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 1 348,64)					701,29									
Итого с накладными и см. прибылью					7455,87									
13	<b>ТЕРр65-35-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прочистка вентиляционных каналов	100 м канала	3,94 (150+114+78+42+9,6) / 100	157,17	0,31	27,08	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	619,25	511,33	1,22	106,7	18,7	73,68
					129,78	0,13					0,51		0,01	0,04
На единицу в ценах 2001г.					157,17	0,31	27,08							
					129,78	0,13								
ВСЕГО на физобъем (3,94)					619,25	1,22	106,7							
					511,33	0,51								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8607,44	7,38	602,86							
					7997,2	7,98								
Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 8 005,18)					5035,26									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 8 005,18)					3202,07									
Итого с накладными и см. прибылью					16844,77									
14	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0162 (0,9*0,9*2) / 100	1765,3	979,99		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	28,6	12,72	15,88		114,144	1,85
					785,31	115,84					1,88		8,736	0,14
На единицу в ценах 2001г.					49966,75	1224,98	47760,13							
					981,64	144,8								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					1765,3	979,98								
					785,31	115,84								
ВСЕГО на физобъем (0,0162)					28,6	15,88								
					12,72	1,88								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					295,01	96,07								
					198,94	29,4								
Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 228,34)					206,12									
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 228,34)					97,82									
Итого с накладными и см. прибылью					598,95									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0162 (0,81*2) / 100	5014,24	1531,23	2354,12	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	81,23	18,29	24,81	38,13	164,082	2,66
4 560,75 = 49 966,75 - 100 x 454,06					1128,89	181					2,93		13,65	0,22
На единицу в ценах 2001г.					49966,75	1224,98	47760,13							
					981,64	144,8								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					4560,75	1224,98	2354,13							
					981,64	144,8								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5014,24	1531,23	2354,13							
					1128,89	181								
ВСЕГО на физобъем (0,0162)					81,23	24,81	38,13							
					18,29	2,93								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					651,59	150,1	215,43							
					286,06	45,83								
Накладные расходы 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 331,89)					299,6									
Сметная прибыль 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 331,89)					142,18									
Итого с накладными и см. прибылью					1093,37									
16	<b>ТССЦ-203-0236</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	м2	1,62	506,46		506,46	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	820,47			820,47		
На единицу в ценах 2001г.					506,46		506,46							
ВСЕГО на физобъем (1,62)					820,47		820,47							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4635,66		4635,66							
17	<b>ТССЦ-101-1999</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Скобяные изделия прим	компл.	2	67,38		67,38	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	134,76			134,76		
На единицу в ценах 2001г.					67,38		67,38							
ВСЕГО на физобъем (2)					134,76		134,76							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					761,39		761,39							
18	<b>ТЕРр65-7-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена фановых чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм на крыше	100 м трубопровод ода с фасонным и частями	0,066 <i>(1,1*6) / 100</i>	12966,65	105,83	10950,79	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	855,8	126,06	6,98	722,76	233,5	15,41
1910,03					11,93				0,79		0,9	0,06		
На единицу в ценах 2001г.					12966,65	105,83	10950,79							
ВСЕГО на физобъем (0,066)					1910,03	11,93								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					855,8	6,98	722,76							
					126,06	0,79								
Итого с накладными и см. прибылью					6097,4	42,23	4083,59							
Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 1 983,94)					1971,58	12,36								
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1 983,94)					1736,94									
Итого с накладными и см. прибылью					952,29									
Итого с накладными и см. прибылью					8786,63									
<b>Раздел 2. Ливневая канализация</b>														
19	<b>ТЕРр65-6-23</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена: водосточных воронок	100 приборов	0,02 <i>2 / 100</i>	3888,02	64,67	196,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	77,76	72,53	1,29	3,94	491,4	9,83
<i>3 888,02 = 28 519,02 - 100 x 246,31</i>					3626,53	7,29				0,15		0,55	0,01	
На единицу в ценах 2001г.					28519,02	64,67	24827,82							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3626,53	7,29								
ВСЕГО на физобъем (0,02)					3888,02	64,67	196,82							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3626,53	7,29								
					77,76	1,29	3,94							
Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 1 136,72)					72,53	0,15								
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1 136,72)					1164,43	7,8	22,26							
Итого с накладными и см. прибылью					1134,37	2,35								
Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 1 136,72)					995,2									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1 136,72)					545,63									
Итого с накладными и см. прибылью					2705,26									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	<b>ТССЦ-301-1350</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка водосточная чугунная ВР-А-80-00 с защитной решеткой	шт.	2	587,16		587,16	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1174,32			1174,32		
На единицу в ценах 2001г.					587,16		587,16							
ВСЕГО на физобъем (2)					1174,32		1174,32							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6634,91		6634,91							
21	<b>ТЕР46-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка коробов ливневой канализации	100 м2	0,126 (14*2*0,45) / 100	392,51	212,31		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	49,46	22,71	26,75		29,3	3,69
На единицу в ценах 2001г.					392,51	212,31								
ВСЕГО на физобъем (0,126)					180,2	90,7					11,43		6,84	0,86
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					517,02	161,84								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 533,95)					449,32									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 533,95)					254,16									
Итого с накладными и см. прибылью					1220,5									
22	<b>ТЕР10-06-037-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка коробов стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,126 (14*2*0,45) / 100	5878,51	27,06	5113,08	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	740,69	93,03	3,41	644,25	100,05	12,61
На единицу в ценах 2001г.					5776,79	21,65	5113,08							
Коэффициенты к позиции:					642,06									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					5878,51	27,06	5113,08							
ВСЕГО на физобъем (0,126)					738,37									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					740,69	3,41	644,25							
Итого с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5115,63	20,63	3640,01							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1454,99									
		Накладные расходы 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 454,99)			1313,42									
		Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 454,99)			623,32									
		Итого с накладными и см. прибылью			7052,37									
23	<b>ТЕР15-04-007-03</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,126 <i>(14*2*0,45) / 100</i>	795,83	11,16	513,29	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	100,27	34,19	1,41	64,67	37,6395	4,74
					271,38	0,14					0,02		0,0125	
		На единицу в ценах 2001г.			758,2	8,93	513,29							
					235,98	0,11								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			795,83	11,16	513,29							
					271,38	0,14								
		ВСЕГО на физобъем (0,126)			100,27	1,41	64,67							
					34,19	0,02								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			908,65	8,53	365,39							
					534,73	0,31								
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 535,04)			429,77									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 535,04)			200,11									
		Итого с накладными и см. прибылью			1538,53									
24	<b>ТЕРр65-8-2</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода с фасонным и частями	0,3 <i>((14+1)*2) / 100</i>	10269,25	23,52	9746,2	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3080,78	149,86	7,06	2923,86	61,9	18,57
					499,53	2,65					0,8		0,2	0,06
		На единицу в ценах 2001г.			10269,25	23,52	9746,2							
					499,53	2,65								
		ВСЕГО на физобъем (0,3)			3080,78	7,06	2923,86							
					149,86	0,8								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			18906,33	42,71	16519,81							
					2343,81	12,51								
		Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 2 356,32)			2062,96									
		Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 2 356,32)			1131,03									
		Итого с накладными и см. прибылью			22100,32									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
25	<b>ТССЦ-301-7161</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	шт.	20 5*2*2	10,48		10,48	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	209,6			209,6			
На единицу в ценах 2001г.					10,48		10,48								
ВСЕГО на физобъем (20)					209,6		209,6								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1184,24		1184,24								
26	<b>ТЕРр65-1-3</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопров ода	0,155 $((6+1,5)*2+0,5) / 100$	600,21	15,87	68,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	93,03	80,03	2,46	10,54	76,38	11,84	
На единицу в ценах 2001г.					600,21	15,87	68,01								
ВСЕГО на физобъем (0,155)					516,33	3,45					0,53		0,26	0,04	
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1326,1	14,88	59,55								
Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 1 259,96)					1251,67	8,29									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 259,96)					792,51										
Итого с накладными и см. прибылью					503,98										
					2622,59										
27	<b>ТЕР16-02-004-04</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопров ода	0,15 $((6+1,5)*2) / 100$	8400,67	246,89	7425,58	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1260,1	109,23	37,03	1113,84	91,7125	13,76	
На единицу в ценах 2001г.					8400,67	246,89	7425,58								
Коэффициенты к позиции:					728,2	6,14					0,92		0,4625	0,07	
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8256,31	197,51	7425,58								
ВСЕГО на физобъем (0,15)					633,22	4,91									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8400,67	246,89	7425,58								
ВСЕГО на физобъем (0,15)					728,2	6,14									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1260,1	37,03	1113,84								
ВСЕГО на физобъем (0,15)					109,23	0,92									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8225,59	224,03	6293,2								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"															

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1708,36	14,39								
		Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 722,75)			1686,92									
		Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 722,75)			972,32									
		Итого с накладными и см. прибылью			10884,83									
28	<b>ТЕР15-04-030-03</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром 100 мм., количество окрасок 2	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,069 (15,0*0,46) / 100	801,47	3,64	461,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	55,3	23,22	0,25	31,83	46,6785	3,22
					336,55	0,16					0,01		0,0125	
		На единицу в ценах 2001г.			756,84	2,91	461,28							
		Кoeffициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			801,47	3,64	461,28							
		ВСЕГО на физобъем (0,069)			55,3	0,25	31,83							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			544,51	1,51	179,84							
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 363,32)			291,84									
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 363,32)			135,88									
		Итого с накладными и см. прибылью			972,23									
29	<b>ТЕР16-02-004-05</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 125 мм (стаканы)	100 м трубопровода	0,005 (0,25*2) / 100	1499,52	317,53	154,45	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7,5	5,14	1,59	0,77	132,756	0,66
		I 301,99 = 10 074,99 - 100 x 87,73			1027,54	10,78					0,05		0,8125	
		На единицу в ценах 2001г.			10074,99	254,02	8927,46							
		С учетом стоимости удаленных ресурсов			893,51	8,62								
		Кoeffициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			1499,52	317,53	154,46							
		ВСЕГО на физобъем (0,005)			7,5	1,59	0,77							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			94,36	9,62	4,35							
					80,39	0,78								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 81,17)			79,48									
		Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 81,17)			45,81									
		Итого с накладными и см. прибылью			219,65									
30	<b>ТССЦ-507-2299</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-108х4 мм	шт.	2	79,02		79,02	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	158,04			158,04		
		На единицу в ценах 2001г.			79,02		79,02							
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			79,02		79,02							
		ВСЕГО на физобъем (2)			158,04		158,04							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			892,93		892,93							
		Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)												
		Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)												
		Итого с накладными и см. прибылью			892,93									
31	<b>ТЕР15-04-030-03</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром 200 мм., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0023 <i>(0,5*0,46) / 100</i>	801,47	3,64	461,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,84	0,77	0,01	1,06	46,6785	0,11
		На единицу в ценах 2001г.			336,55	0,16							0,0125	
		Коэффициенты к позиции:			756,84	2,91	461,28							
		Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			292,65	0,13								
		ВСЕГО на физобъем (0,0023)			1,84	0,01	1,06							
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			0,77									
		Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12,04)			18,09	0,06	5,99							
		Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12,04)			12,04									
		Итого с накладными и см. прибылью			9,67		4,5							
		Итого с накладными и см. прибылью			32,26									
<b>Раздел 3. Вывоз мусора</b>														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	<b>ТССЦпг-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	37,278	3,52	3,52		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	131,22		131,22			
На единицу в ценах 2001г.					3,52	3,52								
ВСЕГО на физобъем (37,278)					131,22	131,22								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					793,88	793,88								
33	<b>ТССЦпг-03-21-01-035</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	37,278 $0,87+(478*12+426*0,03*2400)/1000$	21,13	21,13		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	787,68		787,68			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (37,278)					787,68	787,68								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4765,46	4765,46								
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									73702,5	5644,93	3580,54	64477,03		796,5
Накладные расходы									5963,67					24,14
Сметная прибыль									3351,03					
<b>Итого по смете:</b>														
Итого									83017,2					796,5
В том числе:														24,14
Материалы									64477,03					
Машины и механизмы									3580,54					
ФОТ									5919,13					
Накладные расходы									5963,67					
Сметная прибыль									3351,03					
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>83017,2</b>					<b>796,5</b>
														<b>24,14</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									73702,5	5644,93	3580,54	64477,03		796,5
											274,2			24,14
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)									474244,2	88286,72	21662,26	364295,22		796,5
											4288,5			24,14
Накладные расходы									79280,99					
Сметная прибыль									41928,23					
<b>Итого по смете:</b>														
Итого									595453,42					796,5
														24,14
В том числе:														
Материалы									364295,22					
Машины и механизмы									21662,26					
ФОТ									92575,22					
Накладные расходы									79280,99					
Сметная прибыль									41928,23					
НДС 18%									107181,62					
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>702635,04</b>					<b>796,5</b>
														<b>24,14</b>