

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 13 по ул. Калинина в д. Кошино, Смоленского района, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 604,645 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 71,827 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 613,36 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Кровля</b>														
1	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с учетом примыканий	100 м2 покрытия	3,39 <i>(10,33*28,64+1,0*8,55-0,98*13,34+(10,33*2+28,64*2+1,0*2+0,98*2)*0,5+(1,1*2+1,5*2)*0,25*2+(1,05*2+2,8*2)*0,25+(0,6*2+0,9*2)*0,25+(1,0*2+1,2*2)*0,25)/100</i>	132,74	41,43		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	449,99	309,54	140,45		14,38	48,75
					91,31									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					132,74	41,43								
					91,31									
ВСЕГО на физобъем (3,39)					449,99	140,45								
					309,54									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5690,93	849,72								
					4841,21									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 841,21)					4073,88									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 841,21)					2304,42									
Итого с накладными и см. прибылью					12069,23									
2	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	2,91 <i>(10,33*28,64+1,0*8,55-0,98*13,34) / 100</i>	305,16	152,07		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	888,02	445,5	442,52		21,776	63,37
					153,09	17,17				49,96		1,552	4,52	
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52							
					191,36	21,46								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					305,16	152,07								
					153,09	17,17								
ВСЕГО на физобъем (2,91)					888,02	442,52								
					445,5	49,96								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					9644,87	2677,25								
					6967,62	781,37								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 748,99)					7113,57									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 748,99)					3425,05									
Итого с накладными и см. прибылью					20183,49									
3	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	2,91 <i>(10,33*28,64+1,0*8,55-0,98*13,34) / 100</i>	116,28	31,92		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	338,37	245,49	92,88		12	34,92
					84,36	3,96				11,52		0,36	1,05	
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38							
					7,03	0,33								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					7,75	2,13								
					5,62	0,26								
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					116,28	31,92								
					84,36	3,96								
ВСЕГО на физобъем (2,91)					338,37	92,88								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					245,49	11,52								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4401,38	561,92								
					3839,46	180,17								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 019,63)					3690,02									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 019,63)					1776,68									
Итого с накладными и см. прибылью					9868,08									
4	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	2,91 <i>(10,33*28,64+1,0*8,55-0,98*13,34) / 100</i>	1232,2	237,61	774,53	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	3585,7	640,37	691,45	2253,88	31,303	91,09
					220,06	26,83				78,08		2,425	7,06	
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52							
					191,36	21,46								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1232,2	237,61	774,52							
					220,06	26,83								
ВСЕГО на физобъем (2,91)					3585,7	691,45	2253,88							
					640,37	78,08								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					26933,08	4183,27	12734,42							
					10015,39	1221,17								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 236,56)					10315,16									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 236,56)					4966,56									
Итого с накладными и см. прибылью					42214,8									
5	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	2,91 <i>(10,33*28,64+1,0*8,55-0,98*13,34) / 100</i>	911,84	49,88	740,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2653,45	352,9	145,15	2155,4	17,25	50,2
					121,27	6,19				18,01		0,5625	1,64	
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38							
					7,03	0,33								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					886,05	39,9	740,7							
					105,45	4,95								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					911,84	49,88	740,7							
					121,27	6,19								
ВСЕГО на физобъем (2,91)					2653,45	145,15	2155,4							
					352,9	18,01								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					18575,53	878,16	12178,01								
					5519,36	281,68									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 801,04)					5325,35										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 801,04)					2564,06										
Итого с накладными и см. прибылью					26464,94										
6	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной с учетом примыканий	100 м2 кровли	3,39 <i>(10,33*28,64+1,0*8,55-0,98*13,34+(10,33*2+28,64*2+1,0*2+0,98*2)*0,5+(1,1*2+1,5*2)*0,25*2+(1,05*2+2,8*2)*0,25+(0,6*2+0,9*2)*0,25+(1,0*2+1,2*2)*0,25)/100</i>	115,24	4,33	88,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	390,66	77,63	14,68	298,35	3,22	10,92	
					22,9										
На единицу в ценах 2001г.					111,39	3,46	88,02								
					19,91										
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					115,24	4,33	88,02								
					22,9										
ВСЕГО на физобъем (3,39)					390,66	14,68	298,35								
					77,63										
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2988,62	88,81	1685,68								
					1214,13										
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 214,13)					1114,57										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 214,13)					536,65										
Итого с накладными и см. прибылью					4639,84										
7	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	2,91 <i>(10,33*28,64+1,0*8,55-0,98*13,34)/100</i>	9072,6	53	8893,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	26401,27	367,62	154,23	25879,42	16,514	48,06	
					126,33	3,31				9,63		0,25	0,73		
На единицу в ценах 2001г.					9045,52	42,4	8893,27								
					109,85	2,65									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9072,6	53	8893,27								
					126,33	3,31									
ВСЕГО на физобъем (2,91)					26401,27	154,23	25879,42								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					367,62	9,63									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					152901,39	933,09	146218,72								
					5749,58	150,61									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 900,19)					5416,37										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 900,19)					2607,88										
Итого с накладными и см. прибылью					160925,64										
8	<b>ТЕР12-01-004-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам парапетов высотой: 350 мм без фартуков	100 м примыканий	0,82 $((10,33*2+28,64*2+1,0*2+0,98*2))/100$	11184,05	118,91	10760,17	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9170,92	250,08	97,51	8823,33	40,825	33,48	
					304,97	11,76				9,64		0,8875	0,73		
На единицу в ценах 2001г.					11120,49	95,13	10760,17								
					265,19	9,41									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					11184,05	118,91	10760,17								
					304,97	11,76									
ВСЕГО на физобъем (0,82)					9170,92	97,51	8823,33								
					250,08	9,64									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					54353	589,94	49851,81								
					3911,25	150,77									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 062,02)					3728,93										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 062,02)					1795,41										
Итого с накладными и см. прибылью					59877,34										
9	<b>ТЕР12-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам вентилята, выходам на крышу высотой: 250 мм с прижимной планкой	100 м примыканий	0,26 $((1,1*2+1,5*2)*2+(1,05*2+2,8*2)+(0,6*2+0,9*2)+(1,0*2+1,2*2))/100$	9287,55	115,45	8723,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2414,76	116,61	30,02	2268,13	60,0415	15,61	
					448,51	11,1				2,89		0,8375	0,22		
На единицу в ценах 2001г.					11314,16	92,36	10831,79								
					390,01	8,88									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					9205,96	92,36	8723,59								
					390,01	8,88									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9287,55	115,45	8723,59								
					448,51	11,1									
ВСЕГО на физобъем (0,26)					2414,76	30,02	2268,13								
					116,61	2,89									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					14820,33	181,62	12814,93							
					1823,78	45,2								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 868,98)					1715,72									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 868,98)					826,09									
Итого с накладными и см. прибылью					17362,14									
10	<b>ТЕРр58-20-3</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали парапетов шириной: до 1 м	100 м	0,85 <i>(11,13*2+29,44*2+0,98*2+1,0*2) / 100</i>	4972,92	11,65	4473,73	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	4226,98	414,41	9,9	3802,67	70,25	59,71
					487,54	2,39				2,03		0,18	0,15	
На единицу в ценах 2001г.					4972,92	11,65	4473,73							
					487,54	2,39								
ВСЕГО на физобъем (0,85)					4226,98	9,9	3802,67							
					414,41	2,03								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					28026,36	59,9	21485,09							
					6481,37	31,75								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 6 513,12)					4595,01									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 6 513,12)					3386,82									
Итого с накладными и см. прибылью					36008,19									
11	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий вентшахт и выходов на крышу из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,11 <i>(1,3*1,8*2+1,25*3,0+0,8*1,1+1,2*1,4) / 100</i>	131,61	30,64		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	14,48	11,11	3,37		15,9	1,75
					100,97									
На единицу в ценах 2001г.					131,61	30,64								
					100,97									
ВСЕГО на физобъем (0,11)					14,48	3,37								
					11,11									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					194,15	20,39								
					173,76									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 173,76)					146,22									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 173,76)					82,71									
Итого с накладными и см. прибылью					423,08									
12	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен вентканалов на кровле	1 м3	2,13 <i>0,47*2+0,92+0,27</i>	166,22	106,81		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	354,05	126,54	227,51		8,24	17,55

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					59,41	11,36					24,2		1,15	2,45	
На единицу в ценах 2001г.					166,22	106,81									
					59,41	11,36									
ВСЕГО на физобъем (2,13)					354,05	227,51									
					126,54	24,2									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3355,53	1376,44									
					1979,09	378,49									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 357,58)					1983,9										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 357,58)					1122,21										
Итого с накладными и см. прибылью					6461,64										
13	<b>ТЕР08-08-005-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кладка кирпичных вентиляционных зонтов	1 м3 кладки (без вычета пустот)	2,13 <i>0,47*2+0,92+0,27</i>	1043,2	58,63	878,52	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2222,02	225,89	124,88	1871,25	14,9155	31,77	
					106,05	5,8					12,35		0,4375	0,93	
На единицу в ценах 2001г.					1077,06	46,9	937,94								
					92,22	4,64									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1017,64	46,9	878,52								
					92,22	4,64									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1043,2	58,63	878,52								
					106,05	5,8									
ВСЕГО на физобъем (2,13)					2222,02	124,88	1871,25								
					225,89	12,35									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					14861	755,52	10572,56								
					3532,92	193,15									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 726,07)					3477,54										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 726,07)					2026,98										
Итого с накладными и см. прибылью					20365,52										
14	<b>ТССЦ-301-0295</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 7700 мм прим	шт.	1	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	607,83			607,83			
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83								
ВСЕГО на физобъем (1)					607,83		607,83								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3434,24		3434,24								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	<b>ТССЦ-301-0293</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3000 мм прим.	шт.	1	334,47		334,47	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	334,47			334,47		
На единицу в ценах 2001г.					334,47		334,47							
ВСЕГО на физобъем (1)					334,47		334,47							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1889,76		1889,76							
16	<b>ТССЦ-301-0295</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 5200 мм прим.	шт.	2	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1215,66			1215,66		
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83							
ВСЕГО на физобъем (2)					1215,66		1215,66							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6868,48		6868,48							
17	<b>ТЕР46-04-006-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных стен выхода на крышу	100 м2	0,0362 $(0,7*1,2+1,2*1,2-0,56+(0,7+1,2)/2*1,0*2) / 100$	392,51	212,31		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	14,21	6,52	7,69		29,3	1,06
На единицу в ценах 2001г.					180,2	90,7					3,28		6,84	0,25
ВСЕГО на физобъем (0,0362)					14,21	7,69								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					148,49	46,52								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 153,27)					101,97	51,3								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 153,27)					128,98									
Итого с накладными и см. прибылью					72,96									
18	<b>ТЕР08-02-002-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0362 $(0,7*1,2+1,2*1,2-0,56+(0,7+1,2)/2*1,0*2) / 100$	11725,8	454,55	9913,12	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	424,47	49,16	16,45	358,86	195,6955	7,08
На единицу в ценах 2001г.					1358,13	68,13					2,47		5,1375	0,19



Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					11457,74	363,64	9913,12							
					1180,98	54,5								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					11725,8	454,55	9913,12							
ВСЕГО на физобъем (0,0362)					424,47	16,45	358,86							
					49,16	2,47								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2895,94	99,52	2027,56							
					768,86	38,63								
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 807,49)					753,63									
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 807,49)					439,27									
Итого с накладными и см. прибылью					4088,84									
19	<b>ТЕР12-01-007-08</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов (выхода на крышу)	100 м2 кровли	0,0195 (1,3*1,5) / 100	12629,65	70,48	11788,13	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	246,28	15,04	1,37	229,87	104,4775	2,04
					771,04	8,29					0,16		0,625	0,01
На единицу в ценах 2001г.					12514,98	56,38	11788,13							
					670,47	6,63								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					12629,65	70,48	11788,13							
ВСЕГО на физобъем (0,0195)					246,28	1,37	229,87							
					15,04	0,16								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1542,29	8,29	1298,77							
					235,23	2,5								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 237,73)					218,24									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 237,73)					105,08									
Итого с накладными и см. прибылью					1865,61									
20	<b>ТЕР46-04-012-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,0056 (0,7*0,8) / 100	923,98	240,25		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5,17	3,83	1,34		103,91	0,58
					683,73	102,63					0,57		7,74	0,04
На единицу в ценах 2001г.					923,98	240,25								
					683,73	102,63								
ВСЕГО на физобъем (0,0056)					5,17	1,34								
					3,83	0,57								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					68,01	8,11								
					59,9	8,91								
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 68,81)					57,9									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 68,81)					32,75									
Итого с накладными и см. прибылью					158,66									
21	<b>ТЕР09-04-012-01</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	0,56 <i>0,7*0,8</i>	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	39,25	12,48	13,27	13,5	2,76	1,55
					22,28									
На единицу в ценах 2001г.					62,44	18,96	24,11							
					19,37									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					70,09	23,7	24,11							
					22,28									
ВСЕГО на физобъем (0,56)					39,25	13,27	13,5							
					12,48									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					351,75	80,28	76,28							
					195,19									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 195,19)					134,39									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 195,19)					112,82									
Итого с накладными и см. прибылью					598,96									
22	<b>ТССЦ-203-8147</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блок дверной стальной наружный в комплекте с окраской	м2	0,56 <i>0,7*0,8</i>	1356,69		1356,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	759,75			759,75		
На единицу в ценах 2001г.					1356,69		1356,69							
ВСЕГО на физобъем (0,56)					759,75		759,75							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					4292,59		4292,59							
23	<b>ТЕРр65-35-1</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прочистка вентиляционных каналов	100 м канала	0,82 <i>(50+26+6,4) / 100</i>	157,17	0,31	27,08	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	128,88	106,42	0,25	22,21	18,7	15,33
					129,78	0,13				0,11			0,01	0,01
На единицу в ценах 2001г.					157,17	0,31	27,08							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					129,78	0,13								
		ВСЕГО на физобъем (0,82)			128,88	0,25	22,21							
					106,42	0,11								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			1791,41	1,51	125,49							
					1664,41	1,72								
		Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 1 666,13)			1048									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 666,13)			666,45									
		Итого с накладными и см. прибылью			3505,86									

**Раздел 2. Козырьки балконов**

24	<b>ТЕР46-04-008-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с учетом примыканий	100 м2 покрытия	0,198 $(6,8*1,0*2+(6,8+1,0)*0,4*2)/100$	132,74	41,43		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	26,28	18,08	8,2		14,38	2,85
					91,31									
		На единицу в ценах 2001г.			132,74	41,43								
					91,31									
		ВСЕГО на физобъем (0,198)			26,28	8,2								
					18,08									
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			332,38	49,61								
					282,77									
		Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 282,77)			237,95									
		Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 282,77)			134,6									
		Итого с накладными и см. прибылью			704,93									
25	<b>ТЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,136 $(6,8*1,0*2)/100$	305,16	152,07		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	41,5	20,82	20,68		21,776	2,96
					153,09	17,17					2,34		1,552	0,21
		На единицу в ценах 2001г.			1155,97	190,09	774,52							
					191,36	21,46								
		Коэффициенты к позиции:												
		Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"			305,16	152,07								
					153,09	17,17								
		ВСЕГО на физобъем (0,136)			41,5	20,68								
					20,82	2,34								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			450,73	125,11								
					325,62	36,6								
		Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 362,22)			332,52									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 362,22)					160,1									
Итого с накладными и см. прибылью					943,35									
26	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,136 <i>(6,8*1,0*2) / 100</i>	116,28	31,92		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	15,81	11,47	4,34		12	1,63
На единицу в ценах 2001г.					84,36	3,96					0,54		0,36	0,05
Кoeffициенты к позиции:					59,07	2,66	49,38							
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					7,75	2,13								
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					5,62	0,26								
ВСЕГО на физобъем (0,136)					116,28	31,92								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					84,36	3,96								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 187,84)					15,81	4,34								
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 187,84)					11,47	0,54								
Итого с накладными и см. прибылью					205,65	26,26								
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 187,84)					179,39	8,45								
Итого с накладными и см. прибылью					172,44									
27	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,136 <i>(6,8*1,0*2) / 100</i>	1232,2	237,61	774,53	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	167,58	29,93	32,32	105,33	31,303	4,26
На единицу в ценах 2001г.					220,06	26,83					3,65		2,425	0,33
Кoeffициенты к позиции:					1155,97	190,09	774,52							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					191,36	21,46								
ВСЕГО на физобъем (0,136)					1232,2	237,61	774,52							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					220,06	26,83								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 525,20)					167,58	32,32	105,33							
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 525,20)					29,93	3,65								
Итого с накладными и см. прибылью					1258,76	195,54	595,11							
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 525,20)					468,11	57,09								
Итого с накладными и см. прибылью					482,13									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 525,20)					232,14									
Итого с накладными и см. прибылью					1973,03									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,136 $(6,8*1,0*2) / 100$	911,84	49,88	740,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	124,01	16,49	6,78	100,74	17,25	2,35
					121,27	6,19					0,84		0,5625	0,08
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38							
Кoeffициенты к позиции:					7,03	0,33								
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					886,05	39,9	740,7							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					911,84	49,88	740,7							
ВСЕГО на физобъем (0,136)					121,27	6,19								
					124,01	6,78	100,74							
					16,49	0,84								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					868,1	41,02	569,18							
					257,9	13,14								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 271,04)					248,81									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 271,04)					119,8									
Итого с накладными и см. прибылью					1236,71									
29	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной с учетом примыканий	100 м2 кровли	0,198 $(6,8*1,0*2+(6,8+1,0)*0,4*2) / 100$	115,24	4,33	88,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	22,82	4,53	0,86	17,43	3,22	0,64
					22,9									
На единицу в ценах 2001г.					111,39	3,46	88,02							
Кoeffициенты к позиции:					19,91									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					115,24	4,33	88,02							
ВСЕГО на физобъем (0,198)					22,9									
					22,82	0,86	17,43							
					4,53									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					174,53	5,2	98,48							
					70,85									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 70,85)					65,04									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 70,85)					31,32									
Итого с накладными и см. прибылью					270,89									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	0,136 <i>((6,8*1,0*2) / 100</i>	9072,6	53	8893,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1233,87	17,18	7,21	1209,48	16,514	2,25
					126,33	3,31					0,45		0,25	0,03
На единицу в ценах 2001г.					9045,52	42,4	8893,27							
					109,85	2,65								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9072,6	53	8893,27							
					126,33	3,31								
ВСЕГО на физобъем (0,136)					1233,87	7,21	1209,48							
					17,18	0,45								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7145,88	43,62	6833,56							
					268,7	7,04								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 275,74)					253,13									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 275,74)					121,88									
Итого с накладными и см. прибылью					7520,89									
31	<b>ТЕР12-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам высотой: 400 мм с прижимной планкой (прим.)	100 м примыканий	0,156 <i>((6,8+1,0)*2) / 100</i>	9287,55	115,45	8723,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1448,86	69,97	18,01	1360,88	60,0415	9,37
$9\ 205,96 = 11\ 314,16 - 0,2 \times 10\ 541,02$					448,51	11,1					1,73		0,8375	0,13
На единицу в ценах 2001г.					11314,16	92,36	10831,79							
					390,01	8,88								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					9205,96	92,36	8723,59							
					390,01	8,88								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9287,55	115,45	8723,59							
					448,51	11,1								
ВСЕГО на физобъем (0,156)					1448,86	18,01	1360,88							
					69,97	1,73								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8892,26	108,96	7688,97							
					1094,33	27,06								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 121,39)					1029,44									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 121,39)					495,65									
Итого с накладными и см. прибылью					10417,35									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	<b>ТЕРр58-20-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали ( отливов ) шириной: до 0,4 м	100 м	0,156 $((6,8+1,0)*2) / 100$	2320,29	5,95	2026,95	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	361,97	44,83	0,93	316,21	41,41	6,46
					287,39	1,06					0,17		0,08	0,01
На единицу в ценах 2001г.					2320,29	5,95	2026,95							
					287,39	1,06								
ВСЕГО на физобъем (0,156)					361,97	0,93	316,21							
					44,83	0,17								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2493,36	5,63	1786,59							
					701,14	2,66								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 703,80)					496,53									
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 703,80)					365,98									
Итого с накладными и см. прибылью					3355,87									
<b>Раздел 3. Ливневая канализация</b>														
33	<b>ТЕРр65-6-23</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: водосточных воронок	100 приборов	0,02 $2 / 100$	3888,02	64,67	196,82	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	77,76	72,53	1,29	3,94	491,4	9,83
3 888,02 = 28 519,02 - 100 x 246,31					3626,53	7,29					0,15		0,55	0,01
На единицу в ценах 2001г.					28519,02	64,67	24827,82							
					3626,53	7,29								
С учетом стоимости удаленных ресурсов					3888,02	64,67	196,82							
					3626,53	7,29								
ВСЕГО на физобъем (0,02)					77,76	1,29	3,94							
					72,53	0,15								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1164,43	7,8	22,26							
					1134,37	2,35								
Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 1 136,72)					995,2									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1 136,72)					545,63									
Итого с накладными и см. прибылью					2705,26									
34	<b>ТССЦ-301-1350</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Воронка водосточная чугунная ВР-А-80-00 с защитной решеткой	шт.	2	587,16		587,16	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1174,32			1174,32		
На единицу в ценах 2001г.					587,16		587,16							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО на физобъем (2)					1174,32		1174,32							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6634,91		6634,91							
35	<b>ТЕРр65-8-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм (стояки)	100 м трубопров ода с фасонным и частями	0,185 <i>(9,25*2) / 100</i>	10269,25	23,52	9746,2	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1899,81	92,41	4,35	1803,05	61,9	11,45
					499,53	2,65					0,49		0,2	0,04
На единицу в ценах 2001г.					10269,25	23,52	9746,2							
					499,53	2,65								
ВСЕГО на физобъем (0,185)					1899,81	4,35	1803,05							
					92,41	0,49								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					11658,84	26,32	10187,23							
					1445,29	7,66								
Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 1 452,95)					1272,06									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1 452,95)					697,42									
Итого с накладными и см. прибылью					13628,32									
36	<b>ТЕРр65-1-3</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм (разводка по подвалу и выпуска)	100 м трубопров ода	0,155 <i>((6,0+1,5)*2+0,5) / 100</i>	600,21	15,87	68,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	93,03	80,03	2,46	10,54	76,38	11,84
					516,33	3,45					0,53		0,26	0,04
На единицу в ценах 2001г.					600,21	15,87	68,01							
					516,33	3,45								
ВСЕГО на физобъем (0,155)					93,03	2,46	10,54							
					80,03	0,53								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1326,1	14,88	59,55							
					1251,67	8,29								
Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 1 259,96)					792,51									
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 259,96)					503,98									
Итого с накладными и см. прибылью					2622,59									
37	<b>ТЕР16-04-001-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (разводка по подвалу)	100 м трубопров ода	0,12 <i>(6*2) / 100</i>	7216,3	8,19	6636,43	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	865,96	68,6	0,98	796,38	70,84	8,5
					571,68	0,83					0,1		0,0625	0,01
На единицу в ценах 2001г.					7140,1	6,55	6636,44							



Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					497,11	0,66								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					7216,3	8,19	6636,44							
ВСЕГО на физобъем (0,12)					865,96	0,98	796,38							
					68,6	0,1								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5578,38	5,93	4499,55							
					1072,9	1,56								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 074,46)					1052,11									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 074,46)					606,43									
Итого с накладными и см. прибылью					7236,92									
38	<b>ТССЦ-301-7161</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления канализационных труб диаметром 100 мм	шт.	12 <i>3*2*2</i>	10,48		10,48	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	125,76			125,76		
На единицу в ценах 2001г.					10,48		10,48							
ВСЕГО на физобъем (12)					125,76		125,76							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					710,54		710,54							
39	<b>ТЕР16-02-004-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм (выпуска)	100 м трубопровод	0,03 <i>(1,5*2) / 100</i>	8400,67	246,89	7425,58	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	252,02	21,85	7,41	222,76	91,7125	2,75
					728,2	6,14					0,18		0,4625	0,01
На единицу в ценах 2001г.					8256,31	197,51	7425,58							
					633,22	4,91								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					8400,67	246,89	7425,58							
ВСЕГО на физобъем (0,03)					252,02	7,41	222,76							
					21,85	0,18								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1645,15	44,83	1258,59							
					341,73	2,82								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 344,55)					337,38									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 344,55)					194,46									
Итого с накладными и см. прибылью					2176,99									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	<b>ТЕР16-02-004-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 125 мм (стаканы)	100 м трубопровода	0,005 (0,25*2) / 100	1499,52	317,53	154,45	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7,5	5,14	1,59	0,77	132,756	0,66
		<i>1 301,99 = 10 074,99 - 100 x 87,73</i>			1027,54	10,78					0,05		0,8125	
На единицу в ценах 2001г.					10074,99	254,02	8927,46							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					893,51	8,62								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1499,52	317,53	154,46							
ВСЕГО на физобъем (0,005)					1027,54	10,78								
					7,5	1,59	0,77							
					5,14	0,05								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					94,36	9,62	4,35							
					80,39	0,78								
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 81,17)					79,48									
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 81,17)					45,81									
Итого с накладными и см. прибылью					219,65									
41	<b>ТССЦ-507-2299</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-108х4 мм	шт.	2	79,02		79,02	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	158,04			158,04		
На единицу в ценах 2001г.					79,02		79,02							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					79,02		79,02							
ВСЕГО на физобъем (2)					158,04		158,04							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					892,93		892,93							
Накладные расходы 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)														
Сметная прибыль 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)														
Итого с накладными и см. прибылью					892,93									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	<b>ТЕР15-04-030-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром 100 мм., количество окрасок 2	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,014 (3*0,46) / 100	801,47	3,64	461,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	11,22	4,71	0,05	6,46	46,6785	0,65
					336,55	0,16							0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					756,84	2,91	461,28							
					292,65	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					801,47	3,64	461,28							
					336,55	0,16								
ВСЕГО на физобъем (0,014)					11,22	0,05	6,46							
					4,71									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					110,46	0,3	36,5							
					73,66									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 73,66)					59,17									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 73,66)					27,55									
Итого с накладными и см. прибылью					197,18									
43	<b>ТЕР15-04-030-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром 200мм, количество окрасок 2	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,002 (0,5*0,46) / 100	801,47	3,64	461,28	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1,6	0,67	0,01	0,92	46,6785	0,09
					336,55	0,16							0,0125	
На единицу в ценах 2001г.					756,84	2,91	461,28							
					292,65	0,13								
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					801,47	3,64	461,28							
					336,55	0,16								
ВСЕГО на физобъем (0,002)					1,6	0,01	0,92							
					0,67									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					15,74	0,06	5,2							
					10,48									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10,48)					8,42									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10,48)					3,92									
Итого с накладными и см. прибылью					28,08									
<b>Раздел 4. Вывоз мусора</b>														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	30,548	3,52	3,52		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	107,53		107,53			
На единицу в ценах 2001г.					3,52	3,52								
ВСЕГО на физобъем (30,548)					107,53	107,53								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					650,56	650,56								
45	<b>ТССЦпг-03-21-01-035</b> <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	30,548 <i>0,477+(358,8*12+304,6*0,03*2400+2,13*1800)/1000</i>	21,13	21,13		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	645,48		645,48			
На единицу в ценах 2001г.					21,13	21,13								
ВСЕГО на физобъем (30,548)					645,48	645,48								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3905,15	3905,15								
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									65749,37	4356,38	3085,4	58307,59		613,36
											236,12			20,93
Накладные расходы									4735,36					
Сметная прибыль									2655,11					
<b>Итого по смете:</b>														
Итого									73139,84					613,36
														20,93
В том числе:														
Материалы									58307,59					
Машины и механизмы									3085,4					
ФОТ									4592,5					
Накладные расходы									4735,36					
Сметная прибыль									2655,11					
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>73139,84</b>					<b>613,36</b>
														<b>20,93</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									65749,37	4356,38	3085,4	58307,59		613,36
											236,12			20,93
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)									416238,34	68133,78	18666,67	329437,89		613,36
											3692,91			20,93
Накладные расходы									62951,72					
Сметная прибыль									33220,54					
<b>Итого по смете:</b>														
Итого									512410,6					613,36
														20,93
В том числе:														
Материалы									329437,89					
Машины и механизмы									18666,67					
ФОТ									71826,69					
Накладные расходы									62951,72					
Сметная прибыль									33220,54					
НДС 18%									92233,91					
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>604644,51</b>					<b>613,36</b>
														<b>20,93</b>