

капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 23 по ул. Калинина в д. Кошино Смоленской области  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 933,473 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 135,228 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1174,81 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Кровля</b>										
1	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с учетом примыканий (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (6765,84 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (8040,21 руб.) СП (3827,14 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8040,21 руб.)	5,63 (48,67- $0,5) * (10,5 + 0,8) + 10,5 * 2 * 0,6 + (1,05 + 0,4) * 2 * 0,2 + (1,0 + 0,78) * 2 * 0,2 + (0,78 + 0,45) * 2 * 0,2 + (0,75 + 0,62) * 2 * 0,2 / 100$	132,74 91,31	41,43	747,33	514,08	233,25	14,38	80,96

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) (Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (13298,08 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (14485,93 руб.) СП (6402,78 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (14485,93 руб.)	5,44 $((48,67-0,5)*(10,5+0,8)) / 100$	305,16 153,09	152,07 17,17	1660,07	832,81	827,26 93,40	21,776	118,46
3	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) (Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (6898,22 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7514,4 руб.) СП (3321,36 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7514,4 руб.)	5,44 $((48,67-0,5)*(10,5+0,8)) / 100$	116,28 84,36	31,92 3,96	632,56	458,92	173,64 21,54	12	65,28
4	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (19283,43 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21005,92 руб.) СП (9284,62 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21005,92 руб.)	5,44 $((48,67-0,5)*(10,5+0,8)) / 100$	1232,2 220,06	237,61 26,83	6703,17	1197,13	1292,6 145,96	31,303	170,29

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) (ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (9955,21 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10844,46 руб.) СП (4793,25 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10844,46 руб.)	5,44 $((48,67-0,5)*(10,5+0,8)) / 100$	911,84 121,27	49,88 6,19	4960,41	659,71	271,35 33,67	17,25	93,84
6	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной с учетом примыканий (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1851,12 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2016,47 руб.) СП (891,28 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2016,47 руб.)	5,63 $((48,67-0,5)*(10,5+0,8)+10,5*2*0,6+(1,05+0,4)*2*7*0,2+(1,0+0,78)*2*0,2+(0,78+0,45)*2*0,2+(0,75+0,62)*2*0,2) / 100$	115,24 22,9	4,33	648,8	128,93	24,38	3,22	18,13
7	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (10125,64 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (11030,11 руб.) СП (4875,31 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (11030,11 руб.)	5,44 $((48,67-0,5)*(10,5+0,8)) / 100$	9072,6 126,33	53 3,31	49354,94	687,24	288,32 18,01	16,514	89,84

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	<b>ТЕР12-01-004-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам парапетов и выхода на крышу высотой: 600 мм без фартуков (100 м примыканий) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1079,55 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1175,98 руб.) СП (519,78 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1175,98 руб.)	0,2374 $(10,5*2+(0,75+0,62)*2) / 100$	11184,05 304,97	118,91 11,76	2655,09	72,4	28,23 2,79	40,825	9,69
9	<b>ТЕР12-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам вентшахт высотой: 300 мм с прижимной планкой (100 м примыканий) $9\ 205,96 = 11\ 314,16 - 0,2 \times 10\ 541,02$ <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1736,83 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1891,97 руб.) СП (836,25 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1891,97 руб.)	0,2632 $((1,05+0,4)*2*7+(1,0+0,78)*2+(0,78+0,45)*2) / 100$	9287,55 448,51	115,45 11,1	2444,48	118,05	30,39 2,92	60,0415	15,8
10	<b>ТЕРр58-20-3</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали парапетов шириной: до 1 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1135,18 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1609,04 руб.) СП (836,7 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1609,04 руб.)	0,21 $(10,5*2) / 100$	4972,92 487,54	11,65 2,39	1044,31	102,38	2,45 0,50	70,25	14,75
11	<b>ТЕРр58-20-3</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (отливов на кровле выхода на крышу снаружи и внутри) шириной: до 1 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (145,87 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (206,76 руб.) СП (107,52 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (206,76 руб.)	0,027 $((0,75+0,62)*2) / 100$	4972,92 487,54	11,65 2,39	134,27	13,16	0,31 0,06	70,25	1,9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	<b>ТЕР20-02-010-08</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм (1 зонт) <i>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1458,26 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1489,24 руб.) СП (840,53 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1489,24 руб.)	9	13,61 10,53	3,08 0,05	122,49	94,77	27,72 0,45	1,46	13,14
13	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен вентканалов на кровле (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1778,98 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2114,06 руб.) СП (1006,29 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2114,06 руб.)	1,91 <i>(1,05*0,4*0,7)*7- (0,8*0,15*0,7)*7+(1,0*0,78* 0,7)- (0,75*0,53*0,7)+(0,78*0,45* 0,7)-(0,53*0,2*0,7)</i>	166,22 59,41	106,81 11,36	317,48	113,47	204,01 21,70	8,24	15,74
14	<b>ТЕР08-08-005-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных вентшахт с установкой зонтов (1 м3 кладки (без вычета пустот)) 1 017,64 = 1 077,06 - 0,004 x 4 501,77 - 0,006 x 6 900,99 <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (3118,46 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (3341,33 руб.) СП (1817,68 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3341,33 руб.)	1,91 <i>(1,05*0,4*0,7)*7- (0,8*0,15*0,7)*7+(1,0*0,78* 0,7)- (0,75*0,53*0,7)+(0,78*0,45* 0,7)-(0,53*0,2*0,7)</i>	1043,2 106,05	58,63 5,8	1992,51	202,56	111,98 11,08	14,9155	28,49
15	<b>ТССЦ-301-0292</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	7	297,52		2082,64				
16	<b>ТССЦ-301-0294</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3600 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	544,49		544,49				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	<b>ТССЦ-301-0293</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	334,47		334,47				
18	<b>ТЕР60-16-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прочистка вентканала из кирпича вертикального (100 м дымохода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (557,04 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (840,18 руб.) СП (423,45 руб.): 63%*0.8 от ФОТ (840,18 руб.)	0,9 (63+27) / 100	122,46 59,69		110,21	53,72		9,24	8,32
19	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (59,72 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (66,16 руб.) СП (28,34 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (66,16 руб.)	0,0047 (0,75*0,62) / 100	1765,3 785,31	979,99 115,84	8,3	3,69	4,61 0,54	114,144	0,54
20	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) 4 560,75 = 49 966,75 - 100 х 454,06 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (86,97 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (96,34 руб.) СП (41,27 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (96,34 руб.)	0,0047 (0,75*0,62) / 100	5014,24 1128,89	1531,23 181	23,57	5,31	7,2 0,85	164,082	0,77
21	<b>ТССЦ-203-0236</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,47 0,75*0,62	506,46		238,04				

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	<b>ТССЦ-101-1999</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Скобяные изделия прим. (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1	67,38		67,38				
23	<b>ТЕР65-38-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2623,68 руб.): 103%*0.85 от ФОТ (2996,78 руб.) СП (1438,45 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (2996,78 руб.)	9	152,16 21,29		1369,44	191,61		3,15	28,35
24	<b>ТЕР07-05-030-11</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж мелких конструкций (карнизных плит) массой до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1404,06 руб.): 155%*(0.9*0.85) от ФОТ (1184,11 руб.) СП (805,19 руб.): 100%*(0.85*0.8) от ФОТ (1184,11 руб.)	0,1 10 / 100	940,78 723,66	217,12 33,42	94,08	72,37	21,71 3,34	98,056	9,81
25	<b>ТЕР07-05-030-11</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка мелких конструкций (карнизных плит) массой до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (2026,06 руб.): 155%*(0.9*0.85) от ФОТ (1708,67 руб.) СП (1161,9 руб.): 100%*(0.85*0.8) от ФОТ (1708,67 руб.)	0,1 10 / 100	2977,17 1040,26	339,25 52,21	297,72	104,03	33,93 5,22	140,9555	14,1
26	<b>ТССЦ-403-0676</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Плита карнизная АКУ-24.9п(п) /бетон В15 (М200), объем 0,183 м3, расход ар-ры 10,24 кг/ (серия 1.138-3) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	10	249,66		2496,6				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	<b>ТЕРр58-20-3</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали карнизных свесов шириной: до 1 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (5262,12 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (7458,71 руб.) СП (3878,53 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (7458,71 руб.)	0,9734 (48,67*2) / 100	4972,92 487,54	11,65 2,39	4840,64	474,57	11,34 2,33	70,25	68,38
28	<b>ТЕРр53-21-12</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство цеканки швов карнизных плит полимерцементным составом (100 м восстановленной герметизации стыков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1149,8 руб.): 86%*0.85 от ФОТ (1572,91 руб.) СП (880,83 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (1572,91 руб.)	0,495 (48,67*2/1,18*0,6) / 100	234,06 203,18	6,06	115,86	100,57	3	26,25	12,99
29	<b>ТЕРр61-26-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: карнизных плит (100 м2 перетертой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (1353,84 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (2016,15 руб.) СП (806,46 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (2016,15 руб.)	0,5132 (48,67*2*0,6-10*1,18*0,6) / 100	265,85 251,18	0,17	136,43	128,91	0,09	35,73	18,34
30	<b>ТЕР15-04-019-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска карнизных плит акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) 392,23 = 633,80 - 0,038 x 6 356,99 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (880,27 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1095,89 руб.) СП (409,86 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1095,89 руб.)	0,584 (48,67*2*0,6) / 100	409,65 119,98	8,85	239,24	70,07	5,17	15,87	9,27
31	<b>ТССЦ-101-6525</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	0,0222	30605,19		679,44				



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	<b>ТЕР08-07-001-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР (27463,75 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (29426,5 руб.) СП (16008,02 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (29426,5 руб.)</i>	5,35 <i>(48,67*5,5*2) / 100</i>	681,45 351,68	7,58	3645,76	1881,49	40,55	50,025	267,63
<b>Раздел 2. Вывоз мусора</b>										
33	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	49,96	3,52	3,52	175,86		175,86		
34	<b>ТССЦпг-03-21-01-035</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	49,96 <i>0,6+(563*12+544*0,03*2400 +1,91*1800)/1000</i>	21,13	21,13	1055,65		1055,65		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						91973,73	8281,95	4875,00 364,36		1174,81
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)						604338,24	129529,68	29493,75 5698,60		1174,81
Накладные расходы						121497,98				
Сметная прибыль						65242,8				
<b>Итоги по смете:</b>										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						25838,55				96,7
Кровли						528023,81				581,33

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)					51275,36				85,03
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)					15715,62				13,14
	Конструкции из кирпича и блоков					101144,82				296,12
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)					18679,77				28,35
	Печные работы (ремонтно-строительные)					2139,84				8,32
	Деревянные конструкции					2216,63				1,31
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве					23501,15				23,91
	Стены (ремонтно-строительные)					3691,13				12,99
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)					4218,97				18,34
	Отделочные работы					7182,74				9,27
	Погрузо-разгрузочные работы					1063,95				
	Перевозка грузов автотранспортом					6386,68				
	Итого					791079,02				1174,81
	В том числе:									
	Материалы					445314,81				
	Машины и механизмы					29493,75				
	ФОТ					135228,28				
	Накладные расходы					121497,98				
	Сметная прибыль					65242,8				
	НДС 18%					142394,22				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>933473,24</b>				<b>1174,81</b>