

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 8 по ул. Новоселов в д. Кошино, Смоленского района, Смоленской области

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1164,309 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 145,972 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1239,93 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
1	ТЕР46-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов с учетом примыканий	100 м2 покрытия	7,84 <i>(13,73*47,72+13,79*1,74+13,72*1,74+7,48*1,68+7,46*1,68+7,43*1,68+7,07*1,68+7,4*1,68+(4,6*3+2,4*2+3,2+3,4*4+3,8*3+4,9+6,1+6,7)*0,3)/100</i>	132,74	41,43		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1040,68	715,87	324,81		14,38	112,74
На единицу в ценах 2001г.					132,74	41,43								
ВСЕГО на физобъем (7,84)					1040,68	324,81								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					13161,31	1965,1								
Накладные расходы 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 11 196,21)					11196,21									
					9421,61									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 196,21)					5329,4									
Итого с накладными и см. прибылью					27912,32									
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	7,66 <i>(13,73*47,82+13,79*1,74+13,72*1,74+7,48*1,68+7,46*1,68+7,43*1,68+7,07*1,68+7,4*1,68) / 100</i>	305,16	152,07		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	2337,53	1172,67	1164,86		21,776	166,8
					153,09	17,17				131,52		1,552	11,89	
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					305,16	152,07								
ВСЕГО на физобъем (7,66)					2337,53	1164,86								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					25387,96	7047,4								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 20 397,53)					18724,93									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 20 397,53)					9015,71									
Итого с накладными и см. прибылью					53128,6									
3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	7,66 <i>(13,73*47,82+13,79*1,74+13,72*1,74+7,48*1,68+7,46*1,68+7,43*1,68+7,07*1,68+7,4*1,68) / 100</i>	116,28	31,92		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	890,7	646,2	244,5		12	91,92
					84,36	3,96				30,33		0,36	2,76	
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38							
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					7,75	2,13								
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					116,28	31,92								
ВСЕГО на физобъем (7,66)					890,7	244,5								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					11585,8	1479,23								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10 580,93)					9713,29									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10 580,93)					4676,77									
Итого с накладными и см. прибылью					25975,86									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	7,66 <small>(13,73*47,82+13,79*1,74+13,72*1,74+7,48*1,68+7,46*1,68+7,43*1,68+7,07*1,68+7,4*1,68) / 100</small>	1232,2	237,61	774,53	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9438,65	1685,66	1820,09	5932,9	31,303	239,78	
					220,06	26,83					205,52		2,425	18,58	
На единицу в ценах 2001г.					1155,97	190,09	774,52								
					191,36	21,46									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1232,2	237,61	774,52								
					220,06	26,83									
ВСЕГО на физобъем (7,66)					9438,65	1820,09	5932,9								
					1685,66	205,52									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					70896,15	11011,54	33520,89								
					26363,72	3214,33									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 29 578,05)					27152,65										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 29 578,05)					13073,5										
Итого с накладными и см. прибылью					111122,3										
5	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	7,66 <small>(13,73*47,82+13,79*1,74+13,72*1,74+7,48*1,68+7,46*1,68+7,43*1,68+7,07*1,68+7,4*1,68) / 100</small>	911,84	49,88	740,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6984,69	928,93	382,08	5673,68	17,25	132,14	
					121,27	6,19					47,42		0,5625	4,31	
На единицу в ценах 2001г.					59,07	2,66	49,38								
					7,03	0,33									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом " ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)"					886,05	39,9	740,7								
					105,45	4,95									
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					911,84	49,88	740,7								
					121,27	6,19									
ВСЕГО на физобъем (7,66)					6984,69	382,08	5673,68								
					928,93	47,42									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					48896,34	2311,58	32056,29								
					14528,47	741,65									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15 270,12)					14017,97										
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15 270,12)					6749,39										
Итого с накладными и см. прибылью					69663,7										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной с учетом примыканий	100 м2 кровли	7,84 <i>(13,73*47,72+13,79*1,74+13,72*1,74+7,48*1,68+7,46*1,68+7,43*1,68+7,07*1,68+7,4*1,68+(4,6*3+2,4*2+3,2+3,4*4+3,8*3+4,9+6,1+6,7)*0,3)/100</i>	115,24	4,33	88,01	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	903,48	179,54	33,95	689,99	3,22	25,24
На единицу в ценах 2001г.					22,9									
Кoeffициенты к позиции:					111,39	3,46	88,02							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					115,24	4,33	88,02							
ВСЕГО на физобъем (7,84)					22,9									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					903,48	33,95	689,99							
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 808,01)					179,54									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 808,01)					6911,85	205,4	3898,44							
Итого с накладными и см. прибылью					2808,01									
7	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	7,66 <i>(13,73*47,82+13,79*1,74+13,72*1,74+7,48*1,68+7,46*1,68+7,43*1,68+7,07*1,68+7,4*1,68)/100</i>	9072,6	53	8893,27	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	69496,12	967,69	405,98	68122,45	16,514	126,5
На единицу в ценах 2001г.					126,33	3,31								
Кoeffициенты к позиции:					9045,52	42,4	8893,27							
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					109,85	2,65								
ВСЕГО на физобъем (7,66)					9072,6	53	8893,27							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					126,33	3,31								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15 531,14)					69496,12	405,98	68122,45							
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15 531,14)					967,69	25,35								
Итого с накладными и см. прибылью					402482,69	2456,18	384891,84							
Кoeffициенты к позиции:					15134,67	396,47								
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					14257,59									
ВСЕГО на физобъем (7,66)					6864,76									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					423605,04									
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15 531,14)														
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15 531,14)														
Итого с накладными и см. прибылью														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам вентшахт и выхода на кровлю высотой: 300 мм с прижимной планкой	100 м примыканий	0,65 $(4,6*3+2,4*2+3,2+3,4*4+3,8*3+4,9+6,1+6,7) / 100$	9287,55	115,45	8723,59	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	6036,91	291,53	75,04	5670,34	60,0415	39,03
9 205,96 = 11 314,16 - 0,2 x 10 541,02					448,51	11,1					7,22		0,8375	0,54
На единицу в ценах 2001г.					11314,16	92,36	10831,79							
С учетом стоимости удаленных ресурсов					390,01	8,88								
Кoeffициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					9287,55	115,45	8723,59							
ВСЕГО на физобъем (0,65)					448,51	11,1								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					6036,91	75,04	5670,34							
					291,53	7,22								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					37050,94	453,99	32037,42							
					4559,53	112,92								
Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 672,45)					4289,31									
Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 672,45)					2065,22									
Итого с накладными и см. прибылью					43405,47									
9	ТЕРp58-20-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (карнизов) шириной: до 0,7 м	100 м	1,47 $(13,73*2+47,72*2+1,74*4+1,68*2*5) / 100$	3950,98	9,54	3502,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5807,94	644,96	14,02	5148,96	63,22	92,93
На единицу в ценах 2001г.					438,75	1,86					2,73		0,14	0,21
ВСЕГО на физобъем (1,47)					3950,98	9,54	3502,69							
					438,75	1,86								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5807,94	14,02	5148,96							
					644,96	2,73								
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 10 129,87)					39263,61	84,82	29091,62							
					10087,17	42,7								
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 10 129,87)					7146,62									
Итого с накладными и см. прибылью					5267,53									
					51677,76									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
10	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж мелких конструкций (карнизных плит) массой до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций	0,11 (4+7) / 100	940,78	217,12		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	103,49	79,61	23,88		98,056	10,79	
					723,66	33,42					3,68		2,52	0,28	
На единицу в ценах 2001г.					2773,63	271,4	1597,66								
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					940,78	217,12									
					723,66	33,42									
ВСЕГО на физобъем (0,11)					103,49	23,88									
					79,61	3,68									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1389,57	144,47									
					1245,1	57,56									
Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 302,66)					1544,63										
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 302,66)					885,81										
Итого с накладными и см. прибылью					3820,01										
11	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка мелких конструкций (карнизных плит) массой до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций	0,11 (4+7) / 100	2977,17	339,25	1597,66	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	327,49	114,43	37,32	175,74	140,9555	15,51	
					1040,26	52,21					5,74		3,9375	0,43	
На единицу в ценах 2001г.					2773,63	271,4	1597,66								
					904,57	41,77									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					2977,17	339,25	1597,66								
					1040,26	52,21									
ВСЕГО на физобъем (0,11)					327,49	37,32	175,74								
					114,43	5,74									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3008,41	225,79	992,93								
					1789,69	89,77									
Накладные расходы 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 879,46)					2228,57										
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 879,46)					1278,03										
Итого с накладными и см. прибылью					6515,01										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ТССЦ-403-0664 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Плита карнизная АК-12.9 /бетон В15 (М200), объем 0,086 м3, расход ар-ры 6,44 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	7	136,46		136,46	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	955,22			955,22		
На единицу в ценах 2001г.					136,46		136,46							
ВСЕГО на физобъем (7)					955,22		955,22							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5396,99		5396,99							
13	ТССЦ-403-0676 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Плита карнизная АКУ-24.9п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,183 м3, расход ар-ры 10,24 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	4	249,66		249,66	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	998,64			998,64		
На единицу в ценах 2001г.					249,66		249,66							
ВСЕГО на физобъем (4)					998,64		998,64							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5642,32		5642,32							
14	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: кирпичных стен вентшахт	1 м3	5,15 $((1,6*0,7*0,8)-$ $(1,35*0,45*0,8))*2+((0,9*0,8*$ $0,8)-$ $(0,65*0,55*0,8))*4+((0,9*0,7*$ $0,9)-$ $(0,62*0,45*0,8))+((0,6*0,6*0,9$ $)-$ $(0,35*0,35*0,9))*2+((1,9*0,55$ $*0,8)-$ $(1,65*0,3*0,8))+((1,35*0,55*0,$ $8)-$ $(1,1*0,3*0,8))*3+((2,5*0,55*0,$ $8)-$ $(2,25*0,3*0,8))+((1,5*0,8*0,8)-$ $(1,25*0,55*0,8))$	166,22	106,81		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	856,03	305,96	550,07		8,24	42,44
На единицу в ценах 2001г.					59,41	11,36				58,5			1,15	5,92
ВСЕГО на физобъем (5,15)					166,22	106,81								
На единицу в ценах 2001г.					59,41	11,36								
ВСЕГО на физобъем (5,15)					856,03	550,07								
На единицу в ценах 2001г.					305,96	58,5								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					8113,13	3327,92									
					4785,21	914,94									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 700,15)					4796,68										
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 700,15)					2713,27										
Итого с накладными и см. прибылью					15623,08										
15	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка кирпичных вентшахт с установкой зонтов	1 м3 кладки (без вычета пустот)	5,15 $((1,6*0,7*0,8)-$ $(1,35*0,45*0,8))*2+((0,9*0,8*0,8)-$ $(0,65*0,55*0,8))*4+((0,9*0,7*0,9)-$ $(0,62*0,45*0,8))+((0,6*0,6*0,9)-$ $(0,35*0,35*0,9))*2+((1,9*0,55*0,8)-$ $(1,65*0,3*0,8))+((1,35*0,55*0,8)-$ $(1,1*0,3*0,8))*3+((2,5*0,55*0,8)-$ $(2,25*0,3*0,8))+((1,5*0,8*0,8)-$ $(1,25*0,55*0,8))$	1043,2	58,63	878,52	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5372,48	546,16	301,94	4524,38	14,9155	76,81	
$1\ 017,64 = 1\ 077,06 - 0,004 \times 4\ 501,77 - 0,006 \times 6\ 900,99$					106,05	5,8					29,87		0,4375	2,25	
На единицу в ценах 2001г.					1077,06	46,9	937,94								
					92,22	4,64									
С учетом стоимости удаленных ресурсов					1017,64	46,9	878,52								
					92,22	4,64									
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1043,2	58,63	878,52								
ВСЕГО на физобъем (5,15)					5372,48	301,94	4524,38								
					546,16	29,87									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					35931,43	1826,74	25562,75								
					8541,94	467,17									
Накладные расходы 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9 009,11)					8408,2										
Сметная прибыль 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9 009,11)					4900,96										
Итого с накладными и см. прибылью					49240,59										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ТССЦ-301-0291 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2400 мм примм.	шт.	2	240,75		240,75	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	481,5			481,5		
На единицу в ценах 2001г.					240,75		240,75							
ВСЕГО на физобъем (2)					481,5		481,5							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					2720,48		2720,48							
17	ТССЦ-301-0293 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	шт.	1	334,47		334,47	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	334,47			334,47		
На единицу в ценах 2001г.					334,47		334,47							
ВСЕГО на физобъем (1)					334,47		334,47							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1889,76		1889,76							
18	ТССЦ-301-0293 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3400 мм примм.	шт.	4	334,47		334,47	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1337,88			1337,88		
На единицу в ценах 2001г.					334,47		334,47							
ВСЕГО на физобъем (4)					1337,88		1337,88							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					7559,02		7559,02							
19	ТССЦ-301-0294 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3800 мм примм.	шт.	3	544,49		544,49	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1633,47			1633,47		
На единицу в ценах 2001г.					544,49		544,49							
ВСЕГО на физобъем (3)					1633,47		1633,47							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					9229,11		9229,11							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4600 мм примм.	шт.	3	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1823,49			1823,49		
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83							
ВСЕГО на физобъем (3)					1823,49		1823,49							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					10302,72		10302,72							
21	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4900 мм примм.	шт.	1	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	607,83			607,83		
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83							
ВСЕГО на физобъем (1)					607,83		607,83							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3434,24		3434,24							
22	ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 6100 мм примм.	шт.	1	607,83		607,83	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	607,83			607,83		
На единицу в ценах 2001г.					607,83		607,83							
ВСЕГО на физобъем (1)					607,83		607,83							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					3434,24		3434,24							
23	ТЕРр65-35-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прочистка вентиляционных каналов	100 м канала	0,79 <i>(65+14,4) / 100</i>	157,17	0,31	27,08	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	124,16	102,53	0,24	21,39	18,7	14,77
На единицу в ценах 2001г.					129,78	0,13	27,08				0,1		0,01	0,01
ВСЕГО на физобъем (0,79)					129,78	0,13	27,08							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					124,16	0,24	21,39							
					102,53	0,1								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					1725,87	1,45	120,85							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1603,57	1,56								
		Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 1 605,13)			1009,63									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 605,13)			642,05									
		Итого с накладными и см. прибылью			3377,55									
24	ТЕРр61-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки стен выхода на крышу по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отреставрированной поверхности	0,085 <i>((9,12+2,9+2.2)*60%) / 100</i>	2499	1,21	1062,71	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	212,42	121,98	0,1	90,34	201,84	17,16
					1435,08									
		На единицу в ценах 2001г.			2499	1,21	1062,71							
					1435,08									
		ВСЕГО на физобъем (0,085)			212,42	0,1	90,34							
					121,98									
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			2418,8	0,61	510,42							
					1907,77									
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 1 907,77)			1281,07									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 1 907,77)			763,11									
		Итого с накладными и см. прибылью			4462,98									
25	ТЕРр61-26-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: стен выхода на крышу на с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	0,057 <i>(14,2-8,5) / 100</i>	216,86	3,1	16,43	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	12,36	11,25	0,18	0,93	28,07	1,6
					197,33	1,33					0,08		0,1	0,01
		На единицу в ценах 2001г.			216,86	3,1	16,43							
					197,33	1,33								
		ВСЕГО на физобъем (0,057)			12,36	0,18	0,93							
					11,25	0,08								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			182,29	1,09	5,25							
					175,95	1,25								
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 177,20)			118,99									
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 177,20)			70,88									
		Итого с накладными и см. прибылью			372,16									
26	ТЕР15-04-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска выхода на крышу акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,142 <i>(9,12+2,9+2.2) / 100</i>	651,22	8,85	522,39	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	92,47	17,04	1,26	74,17	15,87	2,25
					119,98									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.					633,8	7,08	522,39							
					104,33									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					651,22	8,85	522,39							
ВСЕГО на физобъем (0,142)					92,47	1,26	74,17							
					17,04									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					693,19	7,62	419,06							
					266,51									
Накладные расходы 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 266,51)					214,07									
Сметная прибыль 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 266,51)					99,67									
Итого с накладными и см. прибылью					1006,93									
27	ТЕР46-04-008-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,0396 <i>(2,2*1,8) / 100</i>	131,61	30,64		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5,21	4	1,21		15,9	0,63
					100,97									
На единицу в ценах 2001г.					131,61	30,64								
					100,97									
ВСЕГО на физобъем (0,0396)					5,21	1,21								
					4									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					69,88	7,32								
					62,56									
Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 62,56)					52,64									
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 62,56)					29,78									
Итого с накладными и см. прибылью					152,3									
28	ТЕРр58-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,0396 <i>(2,2*1,8) / 100</i>	137,56	39,63		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	5,45	3,88	1,57		15,16	0,6
					97,93	6,1				0,24			0,46	0,02
На единицу в ценах 2001г.					137,56	39,63								
					97,93	6,1								
ВСЕГО на физобъем (0,0396)					5,45	1,57								
					3,88	0,24								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					70,18	9,5								
					60,68	3,75								

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 64,43)				45,46									
	Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 64,43)				33,5									
	Итого с накладными и см. прибылью				149,14									
29	ТЕР12-01-007-08 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов	100 м2 кровли	0,0396 (2,2*1,8) / 100	12629,65	70,48	11788,13	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	500,13	30,53	2,79	466,81	104,4775	4,14
					771,04	8,29					0,33		0,625	0,02
	На единицу в ценах 2001г.				12514,98	56,38	11788,13							
	Кoeffициенты к позиции:													
	Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"				12629,65	70,48	11788,13							
	ВСЕГО на физобъем (0,0396)				500,13	2,79	466,81							
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				3131,85	16,88	2637,48							
	Накладные расходы 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 482,65)				443,07									
	Сметная прибыль 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 482,65)				213,33									
	Итого с накладными и см. прибылью				3788,25									
30	ТЕР46-04-012-03 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,01 1 / 100	923,98	240,25		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	9,24	6,84	2,4	103,91	1,04	
					683,73	102,63					1,03		7,74	0,08
	На единицу в ценах 2001г.				923,98	240,25								
	ВСЕГО на физобъем (0,01)				9,24	2,4								
	Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"				121,5	14,52								
	Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 123,09)				103,58									
	Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 123,09)				58,59									
	Итого с накладными и см. прибылью				283,67									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	0,72 1,2*0,6	70,09	23,7	24,11	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	50,46	16,04	17,06	17,36	2,76	1,99
					22,28									
На единицу в ценах 2001г.					62,44	18,96	24,11							
					19,37									
Коэффициенты к позиции:														
Итого на единицу с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					70,09	23,7	24,11							
					22,28									
ВСЕГО на физобъем (0,72)					50,46	17,06	17,36							
					16,04									
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					452,16	103,21	98,08							
					250,87									
Накладные расходы 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 250,87)					172,72									
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 250,87)					145									
Итого с накладными и см. прибылью					769,88									
32	ТССЦ-203-8147 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блок дверной стальной наружный в комплекте с окраской	м2	0,72 1,2*0,6	1356,69		1356,69	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	976,82			976,82		
На единицу в ценах 2001г.					1356,69		1356,69							
ВСЕГО на физобъем (0,72)					976,82		976,82							
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					5519,03		5519,03							
33	ТЕР65-7-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена фановых чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм на крыше	100 м трубопров ода с фасонным и частями	0,099 (1,1*9) / 100	12966,65	105,83	10950,79	1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1283,7	189,09	10,48	1084,13	233,5	23,12
					1910,03	11,93					1,18		0,9	0,09
На единицу в ценах 2001г.					12966,65	105,83	10950,79							
					1910,03	11,93								
ВСЕГО на физобъем (0,099)					1283,7	10,48	1084,13							
					189,09	1,18								
Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"					9146,1	63,4	6125,33							

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					2957,37	18,46								
		Накладные расходы 103%*0.85 ФОТ (от 2 975,83)			2605,34									
		Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 2 975,83)			1428,4									
		Итого с накладными и см. прибылью			13179,84									
34	ТССЦпг-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	77,86	3,52	3,52		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	274,07		274,07			
		На единицу в ценах 2001г.			3,52	3,52								
		ВСЕГО на физобъем (77,86)			274,07	274,07								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			1658,12	1658,12								
35	ТССЦпг-03-21-01-035 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза	1 т груза	77,86 <i>1,1+(784*12+766*0,03*2400+5,15*1800+1,33*2200)/1000</i>	21,13	21,13		1 РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65	1645,18		1645,18			
		На единицу в ценах 2001г.			21,13	21,13								
		ВСЕГО на физобъем (77,86)			1645,18	1645,18								
		Всего с учетом "РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65"			9953,34	9953,34								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									123568,19	8782,39	7335,08	107450,72		1239,93
Накладные расходы											550,84			49,32
Сметная прибыль									9803,4					
Итого по смете:									5398,5					
Итого									138770,09					1239,93
В том числе:														49,32
Материалы									107450,72					
Машины и механизмы									7335,08					
ФОТ									9333,23					
Накладные расходы									9803,4					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль									5398,5					
ВСЕГО по смете									138770,09					1239,93
													49,32	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									123568,19	8782,39	7335,08	107450,72		1239,93
											550,84		49,32	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 04/2016 ОЗП=15,64; ЭМ=6,05; ЗПМ=15,64; МАТ=5,65)									788830,37	137356,6	44377,21	607096,56		1239,93
											8615,14		49,32	
Накладные расходы									130326,39					
Сметная прибыль									67545,82					
Итого по смете:														
Итого									986702,58					1239,93
													49,32	
В том числе:														
Материалы									607096,56					
Машины и механизмы									44377,21					
ФОТ									145971,74					
Накладные расходы									130326,39					
Сметная прибыль									67545,82					
НДС 18%									177606,46					
ВСЕГО по смете									1164309,04					1239,93
													49,32	